remont dachu Pl. Konstytucji 3-go Maja 8

Kosztorys

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
1. KNR 4-01 0508-0300 Rozbiórka pokrycia z dachówek innych niż karpiówka	m2	89,6100		
2. KNR 4-01 0535-0400 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	8,7000		
3. KNR 4-01 0535-0800 Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	3,2000		
4. KNR 4-01 0412-0200 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu; krokwi zwykłych	m	30,9000		
5. KNR 4-01 0413-0200 Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32mm, nabitymi na krokwie jdwustronnie	m	51,5000		
6. KNR 4-01W 0418-0100 Wymiana deskowania dachów. Wymiana deskowań z desek na styk. deski grub.19 mm	m2	50,0000		
7. KNR 4-01W 0419-0400 Wymiana łacenia dachu. Wymiana łacenia pod pokrycie dachówką. odstęp łat ponad 16 cm	m2	89,6100		
8. KNR K-05 0102-0200 Mocowanie folii na deskowaniu pełnym /membrana/	m2	89,6100		
9. KNR K-05 0104-0300 Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, przy rozstawie krokwi do 100 cm	m2	89,6100		
10. KNR K-05 0103-0500 Montaż deski czołowej	m	8,7000		
11. KNR K-05 0201-0500 Wykonanie połaci dachowych z dachówki - powierzchnia połaci dachu ponad 50 m2, bez klamer-dachówka zakładkowa ,kolor naturalny,średzka typu S	m2	89,6100		
12. KNR K-05 0202-0100 Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowana i płaską	m	8,7000		
13. KNR K-05 0209-0700 Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym	kpi	1,0000		
14. KNR 2-02W 0519-0400 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej. Rynny półokrągłe o średnicy 15 cm. grubość blachy 0,60 mm	m	8,7000		
15. KNR K-05 0302-0500 Montaż akcesoriów do rur spustowych - redukcja	szt	1,0000		
16. KNR K-05 0207-0100 Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem	m	8,7000		
17. KNR K-05 0208-0100 Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski	szt	4,0000		
18. KNR 4-01 0533-0200 Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonowych blachą ocynkowaną	m2	12,4000		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
19. KNR 4-01 0531-0400 Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian oraz świetlików blachą ocynkowaną na dachach pokrytych dachówką holenderką lub płytami azbestowo-cementowymi falistymi	m2	3,2000		
20. KNR 2-02W 1613-0400 Daszki ochronne ciągłe. Daszki wolno stojące nad przejściami dla pieszych. o konstrukcji drewnianej	m2	18,0000		
21. KNR 2-02W 1610-0400 Rusztowania ramowe warszawskie - jednokolumnowe i wielokolumnowe. Rusztowania jednokolumnowe o wysokości do 10 m	kolumna	2,0000		
22. KNR 4-01 0108-1100 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m3	6,5000		
23. KNR 4-01 0108-1200 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi; dodatek za każdy następny 1km	m3	19,5000		
24. Kalkulacja własna - zajęcie pasa drogowego ze zmianą organizacji ruchu Zajęcie chodnika /pasa drogowego/ z projektem ze zmianą organizacji ruchu	m2	1,0000		

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu