

docieplenie stropodachu

Kosztorys

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
1. KNR 4-01W 0517-0500 Smarowanie pokrycia materiałami smołowymi i posypanie piaskiem. Posmarowanie abizolem "D"z zakitowaniem uszkodzeń	m2	231,8600		
2. KNR 4-01W 0545-0400 Rozebranie pokryć, rynien, rur spust.i obróbek blach. oraz przyg.blachy z rozbiórki do dalsz.użytku. Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	21,2000		
3. KNR 2-02W 0406-0100 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej. Murlaty, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 - bal drewniany 2szt impregnowany 70mm x 20mm	m3	0,6800		
4. KNR 2-02W 0504-0100 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną. Pokrycie papą termoizolacyjną jednowarstwowe /wentylacyjna/	m2	231,8600		
5. KNR 4-01 0322-0500 Obsadzenie w odłóżach betonowych: ram wycieraczek, wyspów stalowych o powierzchni ponad 0,5m2 do 1,0m2 - poz.zastępcza montaż kominków wentylacyjnych	szt	4,0000		
6. KSNR 2 0602-0100 Izolacje poziome p/dźwiękowe z płyt styropian.i z wełny mineralnej. Z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji-poz.zastępcza styropapa jednostronnie oklejona gr.14cm EPS 100-038	m2	231,8600		
7. KNP 02 0803-0102 Obrabianie podpórek (sztyc), słupków, uchwytów i odgromników - uszczelnienie przy kryciu papą	szt.	10,0000		
8. KNR 0-23 2612-0500 Ocieplenie ścian budynków systemem Atlas Stopter; przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do stropu z betonu / poz.zastępcza /	szt	231,8600		
9. KNR 2-02W 0504-0200 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną. Pokrycie papą termoizolacyjną dwuwarstwowe /papa modyfikowana gr.5,2 mm/	m2	231,8600		
10. KNR 0-22 0529-0300 Obróbki włazów dachowych z papy termozgrzewalnej dkd	m	2,2000		
11. KNR 0-22 0529-0400 Obróbki murów ogniowych pasem papy termozgrzewalnej dkd szerokości 30cm papa modyfikowana gr.5,2mm	m	21,0400		
12. KNR 4-01W 0537-0200 Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów, okapów, gzymsów, podokienników. Murow ogniowych,koszków i okapów z blachy ocynkowanej	m2	7,3600		
13. KNR 4-01W 0538-0400 Uzupełnienie obróbek blach.kołnierzy kominów i ścian, świetlików, okienka dymnik., okna dach.półkol.. Uzupełnienie obróbek blacharskich-kołnierzy kominów i ścian,świetlików. pokrycie dachu dachówką holend.płyta azb.-ceram.falistą - bl.ocynkow.	m2	7,5000		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
14. KNR 0-22 0529-0600 Obróbki kominów na dachu z papy termozgrzewalnej dkd	m	21,4400		
15. KNR 0-23 2611-0100 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	15,0000		
16. KNR 0-23 2611-0200 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką przez jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt	m2	15,0000		
17. KNR 0-23 2612-0600 Ocieplenie ścian budynków systemem Atlas Stopter; przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	15,0000		
18. KNR 0-23 2611-0200 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką przez jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt	m2	15,0000		
19. KNR 2-02W 1510-1000 Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie zewnętrzne - malowanie dwukrotne tynków gładkich. bez gruntowania	m2	15,0000		
20. KNR 4-01W 0540-0200 Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków itp.i naprawa obróbek blach.. Wymiana pokrycia murów ogniowych,pasów pod- i nadrynnowych,wyskoków,. i pasów elewacyjnych,gzymsów i krawędzi balkon. z blachy ocynkowanej - pas nadrynnowy	m2	14,8400		
21. KNR 4-01W 0526-0500 Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych z blachy z cynku i ocynkowanej. Uzupełnienie rynien wiszących półokrągłych. w odcinkach ponad 1 m - blachą ocynkowaną o średnicy 15 cm	m	21,2000		
22. KNR 2-02W 1609-0200 Rusztowania ramowe zewnętrzne i przesuwne RR-1/30. Rusztowania przyściennie o wysokości do 16 m	m2	120,0000		

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu