docieplenie ściany szczytowej Poniatowskiego 18A

Kosztorys

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
3. KNR 4-01 0701-0500 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. ponad 5m2 na: ścianach, filarach pilastrach	m2	75,2300		
4. KNR 0-23 2611-0100 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	75,2300		
5. KNR 0-23 2614-1100 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem Atlas Stopter; zamocowanie listwy cokołowej	m	9,0800		
6. KNR 0-23 2614-0101 Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu systemem Atlas Stopter; ręczne wykonanie wyprawy z tynku mineralnego Atlas Cermit SN 20 lub Atlas Cermit DR 20 na warstwie podkładowej i osiatkowanych płytach styropianowych gr 14cm	m2	75,2300		
7. KNR 0-23 2614-1000 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem Atlas Stopter; ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	14,0000		
10. KNR 0-23 2611-0200 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą przez jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt	m2	75,2300		
11. KNR 2-02 1505-1100 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych; betonu - dwukrotne bez gruntowania farba Tikurilla kolor jasny	m2	75,2300		
14. KNR 4-01 0535-0400 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	3,2000		
15. KNR 4-01 0504-0100 Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej holenderki układanej na sucho	m2	12,2000		
16. KNR 4-01 0414-1000 Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką, odstęp łat ponad 16cm	m2	18,3000		
17. KNR 4-01 0414-0200 Wymiana deskowania dachu z desek na styk grubości 25mm	m2	18,3000		
18. KNR 4-01 0533-0200 Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonowych blachą ocynkowaną-pas podrynnowy	m2	1,1200		
19. KNR 4-01 0524-0400 Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych o średnicy 10cm, w odcinkach o długości ponad 1m, blachą ocynkowaną	m	3,2000		
20. KNR 4-01 0414-1100 Wymiana desek czołowych	m	9,0000		
21. KNR 4-01 0532-0400 Uzupełnienie pokrycia bocznych ścian okien prostokątnych blachą ocynkowaną-poz.zastępcza obicie wiatrownic	m2	2,7000		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
22. KNR 2-02 1610-0100 Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 10m	m2	82,4900		
23. KNR 2-02 1610-0900 Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne; praca rusztowań	r-g	83,2800		
24. KNR 4-01 0108-1100 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m3	3,5000		
25. KNR 4-01 0108-1200 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi; dodatek za każdy następny 1km	m3	10,5000		

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu