

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty instalacyjne na instalacji c.w. CPV 45331100-7		
			Dział nr 2. Roboty instalacyjne na instalacji c.w. i cyrkulacji		
1	KNR-W 2-15 0111-01	✓	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	32,000
2	KNR-W 2-15 0111-03	✓	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o średnicy zewnętrznej 50mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	18,000
3	KNR-W 2-15 0111-03	✓	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o średnicy zewnętrznej 63mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	14,000
4	KNR-W 2-15 0405-07	✓	Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, o średnicy zewnętrznej 35,0mm	m	31,000
5	KNR-W 2-15 0405-06	✓	Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, o średnicy zewnętrznej 28,0mm	m	12,000
6	KNR-W 2-15 0405-05	✓	Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, o średnicy zewnętrznej 22,0mm	m	42,000
7	KNR-W 2-15 0405-03	✓	Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, o średnicy zewnętrznej 15,0mm	m	53,000
8	KNR 2-15 0408-02	✓	Zawory przelotowe kulowe firmy VALVEX o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej do dn 40	szt	26,000
9	KNR-W 2-15 0126-01	✓	Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych, rurociąg o średnicy do 65mm	m	170,000
10	KNR 0-34 0101-11	✓	Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej do 32mm otulinami Thermaflex FRZ (cyrkulacja)	m	95,000
11	KNR 0-34 0101-12	✓	Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej do 75mm otulinami Thermaflex FRZ (c.w.u.)	m	75,000
12	KNR 2-20 0412-01	✓	Montaż zaworów regulacyjnych - cyrkulacja	kpl	4,000
13		✓	Roboty budowlane w zakresie cwu i cyrkulacji - przejście przez stropy	kpl	40,000
14	KNR 2-15 0408-04	✓	Zawory zwrotne antyskażeniowe o średnicy nominalnej 32mm firmy DANFOSS typu EA291NF PN10	szt	1,000
15	KNR 2-15 0118-03	✓	Wodomierze skrzydełkowe firmy POWOGAZ typu WS 6 NK do w.z. o średnicy nominalnej 32mm	szt	1,000
16	KNR 2-15 0118-01	✓	Wodomierze skrzydełkowe firmy BMETERS typu GMDX-R 90-1.5 NK do w.c. o średnicy nominalnej 15mm - c.w.	szt	20,000
17	KNR 2-20 0401-02	✓	Rurociągi z rur stalowych czarnych o średnicy nominalnej 40mm łączonych przez spawanie w pomieszczeniach węzłów cieplnych - instalacja c.o. do węzła	m	10,000
18	KNR 0-34 0101-11	✓	Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej do 32mm otulinami Thermaflex FRZ (c.o.)	m	10,000

2 Roboty instalacyjne na instalacji o w i cyrkulacji

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
19			Roboty budowlane w zakresie zamurowania końców kominów spalinowych	kpl	20,000
20	KNR-W 4-01 0332-06		Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	7,200
21	KNR-W 4-01 0324-05		Obsadzenie w ścianach szafek wodomierzowych	szt	20,000
22			Demontaż term gazowych + zaślepienie rury gazowej	kpl	20,000
23			Demontaż i montaż gazomierza, próba szczelności	kpl	20,000