


## UL.TRAUGUTTA 1



- Uwagi:

1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze przed przystąpieniem do realizacji robót.
2. Wszelkie rozbieżności należy zgłosić projektantowi obiektu przed przystąpieniem do realizacji robót.
3. Stosować grubości izolacji rurociągów zgodnie z załącznikiem do warunków technicznych.
4. W obiekcie dopuszcza się stosowanie wyłącznie izolacji rurociągów prowadzonych natynkowo w klasie palności A
5. Na przejściach instalacji c.o. oraz wody ciepłej i cyrkulacji przez stropy i ściany stosować rury ochronne wypełnione materiałem trwale elastycznym
6. Odcięte instalacji gazowej doprowadzający gaz do istn. kotłowni gazowych należy trwale zaślepić poprzez zaspawania. Upřednio po zdjęciu gazomierza należy dokładnie przedmuchać instalację gazową sprężonym powietrzem.
7. Zdemontowany kocioł gazowy i ewentualnie grzejniki należy przekazać właścicielowi lokalu.

		<b>ZPROJEKT S.C.</b> Metalowa 7A 10-603 Olsztyn NIP: 7393895841 tel. 608-119-789 lub 668-970-595	
Nazwa opracowania: Projekt wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji w budynku mieszkalnym przy ul. Traugutta 1 w Bartoszycach			Branża: Sanitarna
			Data: 02.2018
Projektował:	mgr inż. Marek Jakubowski	WAM/0123/ POOS/11	Stadium: Projekt budowlany
Opracował:	inż. Łukasz Ćwikliński		
Sprawdził:	mgr inż. Michał Jankowski	WAM/0164/POOS/17	
Rzut parteru – Instalacja C.O. oraz wody ciepłej i cyrkulacji			Nr rys.: 