

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Remont elewacji

Adres obiektu budowlanego: ul.Grota Roweckiego 7

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45443000-4 Roboty elewacyjne

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość J.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Ściana frontowa [CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne]		
1	KNR 2-02W 1609-0200		Rusztowania ramowe zewnętrzne i przesuwne RR-1/30. Rusztowania przyściennie o wysokości do 16 m 295,68	m2	295,6800 295,68000
2	NNRNKB 202 1622-01		(z.VI) Daszki ochronne stałe wolno stojące o konstr.drew.(bez podłogi), wyk.wzdłuż budynków pokryte deskami na styk	m2 rzutu	12,0000
3	KNR 4-01 0535-0600		Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 13,2*2	m	26,4000 26,40000
4	KNR 2-02W 0923-0100		Ostony okien. Ostony okien folią polietylenową +drzwi wejściowe 55,9+7,03	m2	62,9300 62,93000
5	KNR 4-01W 0545-0400		Rozebranie pokryć, rynien, rur spust.i obróbek blach.oraz przyg.blachy z rozbiórki do dalsz.użytku. Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 22,50	m	22,5000 22,50000
6	KNR 4-01W 0545-0800		Rozebranie pokryć, rynien, rur spust.i obróbek blach.oraz przyg.blachy z rozbiórki do dalsz.użytku. Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp.. z blachy nie nadającej się do użytku-podokienniki,obróbki gzymsów 7,10+1,68+5,67	m2	14,4500 14,45000
7	ZKNR C-1 0401-02		Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchnia do 5 m2-50% 210,1*0,5	m2	105,0500 105,05000
8	ZKNR C-1 0402-03		Oczyszczenie powierzchni ścian przy użyciu szczotek stalowych w miejscach łatwodostępnych o powierzchni ponad 5,0 m2 210,1	m2	210,1000 210,10000
9	KNR 0-23 2611-0100		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie 210,1	m2	210,1000 210,10000
10	ZKNR C-1 0404-05		Odgrzybianie ścian o powierzchni ponad 5 m2 jednokrotne 210,10	m2	210,1000 210,10000
11	ZKNR C-2 0416-0100		Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnętrznych. Impregnacja tynków i okładzin zewnętrznych gładkich 210,10	m2	210,1000 210,10000
12	ZKNR C-2 0409-0300		Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Wypełnienie spoin w murach ceglanych. Mur płaski pow. 5,0 m2. 109,38	m2	109,3800 109,38000
13	TZKNBK 09 3401-02		Kroksztyny o rysunku złożonym o wym. 25x15x15 cm - wykonanie modelu 5	szt.	5,0000 5,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
14	TZKNBK 09 3205-02		Kroksztyny gładkie o wym. 25x15x15 cm - wykonanie odlewów cementowych	szt.	5,0000
			5		5,00000
15	ZKNR C-1 0409-03		Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1 cm , na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5 m2	m2	210,1000
			210,1		210,10000
16	ZKNR C-1 0410-03		Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubości 2 cm , na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5 m2	m2	210,1000
			210,10		210,10000
17	TZKNBK 08-TZ 0078-0100		Tynki zewn.profilu ciągnionych zwykłych o szer.do 10 cm z zaprawy zwykłej, z przygotowaniem zaprawy	m	117,1000
			107,80+9,30		117,10000
18	ZKNR C-1 0411-03		Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie szpachłówki o grubości do 0,5 cm na tynku renowacyjnym na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5 m2	m2	210,1000
			210,10		210,10000
19	ZKNR C-2 0107-0500		Ochrona narożników wypukłych prostych	m	202,0000
			112+90		202,00000
20	TZKNBK 08-TZ 0028-0100		Tynk zewn.cem.-wap.z przygotowaniem zaprawy ościeży otworów, wnęk o szer.do 15 cm kat.III	m2	19,0400
			19,04		19,04000
21	KNR AT-26 0303-0100		Malowanie dwukrotne tynków renowacyjnych - aplikacja ręczna	m2	229,1400
			210,10+19,04		229,14000
22	KNR 2-02W 0529-0101		Rury spustowe - montaż gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku. Rury spustowe okrągłe o średnicy 12 cm. z blachy z tytan-cynk	m	26,4000
			13,20*2		26,40000
23	KNR 4-01 0530-0700		Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy z tytan-cynk	m2	7,0000
			7,00		7,00000
24	KNR 4-01 0530-0300		Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych o szerokości do 25cm z blachy z tytan-cynk	m2	13,4600
			5,62+7,84		13,46000
25	TZKNBK 04 0254-0100		Spoinowanie murów kamiennych z kamienia drobnego bez wykucia spoin, przekrój spoiny 0,0015 m2. z oczyszczeniem i zwilżeniem wodą, wciśnięcie w zaprawę drobnych. kamieni po wykonaniu spoinowania.	m2	6,4125
			22,5*0,95*0,3		6,41250
26	KNR 4-01 0108-1100		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km	m3	5,0000
			5		5,00000

1. Ściana frontowa

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
27	KNR 4-01 0108-1200		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi; dodatek za każdy następny 1km	m3	5,0000
			5		5,00000
28	KNR 2-02 1610-0900		Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne; praca rusztowań	r-g	360,0000
			360		360,00000
29	KNR AT-08 0105-0200		Ręczne wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem Antigraf podłoża z piaskowca, wapienia o fakturze szlifowanej -poz.zastępcza	m2	56,0000
			22,40*2,50		56,00000
30	Kalkulacja własna		Zajęcie chodnika		1,0000
			1		1,00000