

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Remont dachu

Adres obiektu budowlanego: ul.Poniatowskiego 7

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45261410-1 Izolowanie dachu

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Remont pokrycia dachu [CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne]		
1	KNR 4-01W 0545-0400		Rozebranie pokryć, rynien, rur spust. i obróbek blach. oraz przyg. blachy z rozbiórki do dalsz. użytku. Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	32,5000
			32,50		32,50000
2	KNR 4-01W 0518-0100		Drobne naprawy pokrycia z papy i rozbiórka pokrycia papowego. Drobne naprawy pokrycia - umocowanie i zakitowanie	m2	406,4000
			406,4		406,40000
3	KNR 4-01W 0519-0100		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną. Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia -papa modyfikowana 5,6mm	m2	406,4000
			406,40		406,40000
4	KNR 4-01W 0538-0200		Uzupełnienie obróbek blach. kołnierzy kominów i ścian, świetlików, okienka dymnik., okna dach. półkol.. Uzupełnienie obróbek blacharskich-kołnierzy kominów i ścian, świetlików. pokrycie dachu papą, dachówką płaską - blachą ocynkowaną	m2	30,9600
			30,96		30,96000
5	KNR 4-01W 0519-0400		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną. Obróbki z papy wierzchniego krycia. papa gr. 5,6mm	m2	12,8700
			12,87		12,87000
6	KNR 4-01W 0526-0600		Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych z blachy z cynku i ocynkowanej. Uzupełnienie rynien wiszących półokrągłych. w odcinkach ponad 1 m - blachą ocynkowaną o średnicy 18 cm	m	32,5000
			32,5		32,50000
7	KNR 4-01W 0540-0200		Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wysoków itp. i naprawa obróbek blach.. Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wysoków, i pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkon. z blachy ocynkowanej	m2	11,3750
			32,5*0,35		11,37500
8	KNR 4-01W 0434-0400		Zastawy zabezpieczające i pomosty na dachu oraz daszki zabezpieczające. Wykonanie daszków zabezpieczających	m2	6,0000
			6		6,00000
9	KNR 2-02 1606-0100		Rusztowania rurowe punktowe wysokości do 20m	m2	64,0000
			16*4		64,00000
			Dział nr 2. Remont kominów [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]		
10	KNR 0-23 2611-0100		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	42,9010
			4,07+2,63+4,068+2,368+4,085+3,6+4,64+2,24+2,47+2,73+2,02+3,88+4,1		42,90100

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
11	KNR 0-23 2611-0200		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą przez jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt 42,901	m2	42,9010 42,90100
12	KNR 0-23 2612-0100		Ocieplenie ścian budynków systemem Atlas Stopter; przyklejenie płyt styropianowych do ścian 42,901	m2	42,9010 42,90100
13	KNR 0-23 2612-0600		Ocieplenie ścian budynków systemem Atlas Stopter; przyklejenie warstwy siatki na ścianach 42,901*2	m2	85,8020 85,80200
14	KNR 0-23 2611-0200		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą przez jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt 42,901	m2	42,9010 42,90100
15	KNR 2-02W 1519-0200		Malowanie tynków zewnętrznych farbami. Malowanie farbą silikonową 42,901	m2	42,9010 42,90100
16	KNR 4-01 0322-0200		Obsadzenie w ścianach z cegły krater wentylacyjnych 60	szt	60,0000 60,00000
17	KNR 2-02W 0504-0100		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną. Pokrycie papą termoizolacyjną jednowarstwowe -gr.5,6mm 10,35	m2	10,3500 10,35000
18	KNR 4-01 0531-0200		Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian oraz świetlików blachą ocynkowaną na dachach pokrytych papą lub dachówką płaską -pokrycie czapek kominowych 1,13+0,64+1,13+0,65+1,3+1,08+1,22+0,65+0,6+0,78+0,62+1,48+1,46	m2	12,7400 12,74000
19	KNR 2-02 0515-0400		Założenie pasów usztywniających o szerokości 0,20m z blachy ocynkowanej 4,52+2,92+4,52+2,94+4,30+4,52+4,53+2,84+2,74+3,14+2,88+5,04+5,00	m	49,8900 49,89000
20	KNR 4-01 0322-0400		Obsadzenie w podłożach betonowych: ram wycieraczek, wyspów stalowych o powierzchni do 0,5m2 -poz.zastępcza montaż nasady kominowej typu TURBOWENT 12	szt	12,0000 12,00000
21	KNR 4-03 1016-0700		Osadzenie kołków. Kołek metalowy rozporowy o średnicy do 10mm montowany na stropie 4*12	szt	48,0000 48,00000
			Dział nr 3. Docieplenie stropodachu wełną celulozową [CPV: 45261410-1 Izolowanie dachu]		
22	Kalkulacja własna		Docieplenie stropodachu wełną celulozową gr.20cm 371,00		371,0000 371,00000