

KOSZTORYS INWESTORSKI

Nazwa obiektu (robót):

Remont dachu z wymianą dachówki

Lokalizacja: ul..Prusa 2

Wartość kosztorysu

Razem netto

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. Wymiana pokrycia dachu				
1. KNR 4-04 0507-0400 Rozebranie pokrycia dachowego dachówką: korytkową, holenderską, mnichową i mniszką	m2	289,9000		
2. KNR 4-01 0535-0400 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	39,0000		
3. KNR 4-01 0535-0600 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	24,0000		
4. KNR 4-01 0414-0200 Wymiana desekowania dachu z desek na styk grubości 25mm -30%	m2	86,9700		
5. KNR K-05 0104-0300 Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, przy rozstawie krokwi do 100 cm -tarcica impregnowana środkiem grzybobójczym i ognioochronnym	m2	289,9000		
6. KNR 4-01 0631-0100 Impregnacja ognioochronna: desek, płyt, bali i krawędziaków środkiem ognioochronnym	m2	527,5000		
7. KNR 4-01 0414-1000 Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką, odstęp łat ponad 16cm -tarcica impregnowana środkiem grzybobójczym i ognioochronnym	m2	289,9000		
8. KNR 2-02W 0409-0600 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej. Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180cm2	m3	0,3000		
9. KNR 4-01W 0419-0500 Wymiana łączenia dachu. Deski czołowe	m	40,0000		
10. KNR K-05 0102-0200 Mocowanie folii na deskowaniu pełnym -membrana	m2	289,9000		
11. KNR K-05 0201-0500 Wykonanie połaci dachowych z dachówki - powierzchnia połaci dachu ponad 50 m2, bez klamer np.Bornholm standardowa czerwona naturalna	m2	289,9000		
12. KNR K-05 0202-0100 Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowana i płaską	m	21,0000		
13. KNR K-05 0203-0100 Obróbka szczytów dachów dachówkami szczytowymi	m	38,0000		
14. KNR K-05 0208-0100 Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski	szt	6,0000		
15. KNR K-05 0208-0300 Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska duża- 2,00*1 ;3,00*1-7mb	szt	4,0000		
16. KNR K-05 0209-0700 Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym	kpl	2,0000		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
17. KNR K-05 0210-0200 Montaż odpowietrznika instalacji sanitarnej	szt	4,0000		
18. KNR 0-23 2611-0100 Przygotowanie starego podłoża przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	27,3500		
19. KNR 0-23 2611-0200 Przygotowanie starego podłoża przez jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt	m2	27,3500		
20. KNR 0-23 2612-0600 Ocieplenie ścian budynków systemem Atlas Stopter; przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	27,3500		
21. KNR 0-23 2611-0200 Jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt	m2	27,3500		
22. KNR 2-02W 1510-0100 Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie wewnętrzne - malowanie dwukrotne tynków gładkich. bez gruntowania	m2	27,3500		
23. KNR 2-02W 0529-0100 Rury spustowe - montaż gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku. Rury spustowe okrągłe o średnicy 10 cm. z blachy stalowej ocynkowanej -	m	24,0000		
24. KNR 4-01 0531-0400 Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów blachą ocynkowaną na dachach pokrytych dachówką holenderką	m2	12,0000		
25. KNR 2-02W 0514-0201 Różne obróbki i elementy z blachy stalowej ocynkowanej. Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm. grubość blachy 0,55 mm-obróbka wiatrownicy	m2	14,0000		
26. KNR K-05 0301-0300 Montaż rynien dachowych o średnicy 150 mm	m	39,0000		
27. KNR 4-01W 0532-0600 Uzupełnienie rur spustowych kwadratowych i rur wentylacyjnych. Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej	szt	8,0000		
28. KNR 4-01W 0526-0800 Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych z blachy z cynku i ocynkowanej. Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien półokrągłych i skrzynkowych. za wykonane wpusty z blachy ocynkowanej	szt	4,0000		
29. KNR 4-01 0108-1100 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m3	25,0000		
30. KNR 4-01 0108-1200 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi; dodatek za każdy następny 1km	m3	45,0000		
31. KNR 2-02W 1609-0100 Rusztowania ramowe zewnętrzne i przesuwne RR-1/30. Rusztowania przyścienne o wysokości do 10 m	m2	288,0000		
32. KNR 2-02 1610-0900 Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne; praca rusztowań	r-g	228,0700		
33. KNR 4-04 0901-0500 Rynny drewniane do gruzu - wykonanie rynny	m	24,0000		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
34. KNR 4-04 0901-0600 Rynny drewniane do gruzu - ustawienie rynny	m	24,0000		
35. KNR 4-04 0901-0700 Rynny drewniane do gruzu - rozebranie rynny	m	24,0000		
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. Wymiana instalacji odgromowej				
36. Kalkulacja własna Demontaz i ponowny montaż zwodów poziomych na dachu i pionowych na ścianach ułożonych w rurkach		1,0000		
Razem wartość elementu nr 2				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu