



PRACOWNIA PROJEKTOWA

WiMEX s.c.
ul. Wiśniowa 9
87-148 Łysomice

tel./fax (056) 678 32 05
tel. kom. 601 65 76 10
e-mail: wimexwk@gmail.com

REGON:870230114

NIP: 879-00-17-156

PROJEKT BUDOWLANY

WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.O. , C.W.U. I CYRKULACJI

OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny

ADRES: ul. 11-go Listopada 9 w Bartoszychach

BRANŻA: sanitarna

INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa
Ul. 11-go Listopada 9, 11-200 Bartoszyce

OPRACOWAŁ: mgr inż. Wiesław Kusiński

PROJEKTANT: Mariusz Kanonowicz
Upr. Proj. GP.I. 7342/175/TO/93

WERYFIKATOR: mgr inż. Bartosz Kanonowicz
Upr. Proj. KUP/0183/PWBS/15

Zawartość opracowania:

1. Opis techniczny.
2. Zaświadczenia i oświadczenia projektanta i weryfikatora.
3. Obliczenia cieplne i hydrauliczne.
4. Rysunki.

Toruń, maj 2019 r.

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u. i cyrkulacji

dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 11-go Listopada 9 w Bartoszycach

I.Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora
- inwentaryzacja istniejących pomieszczeń
- wytyczne projektowania wewnętrznych instalacji c.o. , c.w.u. i cyrkulacji
- uzgodnienia branżowe
- warunki techniczne nr WT ZEC 4/2019 z 08.04.2019 r.
- obowiązujące normy i przepisy

II.Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnętrznej instalacji c.o. , c.w.u. oraz cyrkulacji dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ul. 11-go Listopada 9 w Bartoszycach. Instalacja wewnętrzna c.o. i c.w.u. zasilana będzie czynnikiem grzewczym z nowo budowanego dwufunkcyjnego węzła ciepłego, znajdującego się w piwnicy budynku. Projekt swoim zakresem obejmuje obliczenie zapotrzebowania ciepła, dobór wielkości grzejników, obliczenia średnic rur oraz nastaw zaworów termostatycznych i urządzeń regulacyjnych.

III.Charakterystyka instalacji c.o.

Instalację centralnego ogrzewania w analizowanym budynku projektuje się jako instalację dwururową wykonaną ze stali zaciskanej lub alternatywnie z miedzi systemu pompowego, poziomego zasilaną z węzła ciepłego.

Instalacja c.o. zasilana jest w sposób pośredni o parametrach szczytowo 65/45 st. C.

Występują dwa piony wznosne oraz projektuje się indywidualne olicznikowanie każdego mieszkania, przy jednoczesnym bezpośrednim dostępie do liczników ciepła w szafkach rozdzielaczowych.

Centralne ogrzewanie zaprojektowano w układzie zamkniętym, dwururowym z rozdziałem dolnym: poziomy należy prowadzić pod stropem w piwnicy oraz piony na klatce schodowej w bruzdach lub na wierzchu ścian (sposób prowadzenia pionów bezwzględnie należy uzgodnić z Inwestorem oraz Wspólnotą Mieszkaniową) a w mieszkaniach rury obwodowo po ścianach przy posadzce, zgodnie z załączonymi rysunkami.

W budynku zastosowano stalowe grzejniki płytowe typu PURMO lub Cosmo-Nova typ 22, dolnozasilane typu „V” oraz głowice termostatyczne firmy DANFOSS.

Obliczenia zapotrzebowania ciepła oraz doboru średnic dokonano na podstawie sporządzonej inwentaryzacji poszczególnych pomieszczeń.

Do obliczeń cieplnych i hydraulicznych (zwymiarowanie przewodów rozprowadzających) zastosowano programy komputerowe – COTERM oraz OZC w wersji 6.5.

Wyniki obliczeń hydraulicznych i cieplnych znajdują się w dalszej części opracowania.

Regulacji hydraulicznej instalacji c.o. należy dokonać poprzez nastawy wstępne zaworów termostatycznych RTD-N firmy DANFOSS podanych przy każdym grzejniku oraz zaworów regulacyjnych podpionowych ASV-P i ASV-M firmy Danfoss.

Instalację c.o. należy wykonać z rur miedzianych twardych, łączonych przez lutowanie lutem twardym lub systemem zaciskowym. Przewody w piwnicy należy podwiesić pod sufitem. Poziomy instalacji prowadzić jak najbliżej stropu a piony na klatce schodowej w bruzdach ściennych wg uznania Inwestora i Wspólnoty Mieszkaniowej lub obudować osłonami.

Prowadząc przewody w bruździe ściennej należy je zaizolować elastyczną otuliną i należy przewidzieć głębokość bruzdy tak, aby grubość warstwy zaprawy zakrywająca zaizolowane rury była nie mniejsza niż 3 cm. Bruzdę należy zazbroić siatką Rapi-tza. W obszarze łączników należy zwiększyć grubość otuliny elastycznej.

Do mocowania przewodów należy stosować wsporniki montażowe ocynkowane z uchwyty z wkładką gumową, zakładanymi na izolację termiczną. Mocowanie przewodów do przegród budowlanych powinno nie dopuszczać do powstawania i rozchodzenia się hałasu i drgań. Poziom dźwięku od instalacji nie powinien przekraczać dopuszczalnych wartości określonych wg PN-87/B-02151/02.

Instalacja c.o. odpowietrzana będzie odpowietrznikami automatycznymi, zamontowanymi w najwyższych punktach instalacji c.o. (na zakończeniu pionów c.o.) oraz za pośrednictwem odpowietrzników grzejnikowych.

Jako aparaty grzejne zastosowano grzejniki płytowe typu „V” (dolno zasilane) oraz grzejniki drabinkowe, które należy przyłączyć do instalacji za pomocą zestawu przyłączeniowego, umożliwiającego odłączenie grzejnika bez konieczności spuszczenia wody z instalacji.

Nie prowadzić przewodów instalacji c.o. nad przewodami gazowymi i elektrycznymi. Minimalna odległość metalowych elementów instalacji centralnego ogrzewania od przewodów elektrycznych przy układaniu równoległym powinna wynosić co najmniej 0.5 m, w miejscach skrzyżowań 5 cm, a od rur gazowych 15 cm.

Po wykonaniu instalacji c.o. należy sporządzić projekt powykonawczy z dokładnym naniesieniem instalacji ulegającej zakryciu, wraz z odległościami tej instalacji od przegród budowlanych – alternatywnie można wykonać dokumentację fotograficzną (wtedy obok instalacji położyć łatę mierniczą).

W miejscach przejść przewodów przez przegrody budowlane nie wolno wykonywać połączeń rur. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową obiektu w przejściach przez przegrody budowlane stanowiące granicę stref pożarowych, przejścia przewodów miedzianych przez przegrody należy wykonywać w stalowych tulejach ochronnych o średnicy większej o dwie dymensje od rury przewodowej i o długości większej od grubości przegrody o 2 cm.

Przestrzeń między rurą a tuleją ochronną należy uszczelnić kitem ogniochronnym typu PROMASEAL (dystybutor: PROMAT Sp. z o.o.)

W przypadku swobodnego układania rur pod stropem lub po ścianach podpory przesuwne (ślizgowe) należy stosować w zależności od średnicy od 1.2 m (Dn 15) do 3.0 m (Dn 42).

Zabezpieczenie instalacji c.o.

Dla zabezpieczenia instalacji c.o. projektuje się wzbiornicze naczynie przeponowe typu Reflex 100N włączone do przewodu powrotnego instalacji c.o. w pomieszczeniu węzła ciepłego.

Po wykonaniu instalację c.o. należy poddać ciśnieniowej próbie szczelności „na zimno”, płukaniu, a następnie próbie i regulacji „na gorąco” – potwierdzonej protokolarnie.

Po nagraniu instalacji do 80 stC należy ją ochłodzić do temperatury otoczenia i ponownie nagrzać do najwyższej temperatury jak na początku tej próby. Wyniki próby można uznać za dodatnie, jeżeli przy utrzymywaniu najwyższej temperatury i ciśnienia stwierdzono szczelność instalacji, brak przecieków, możliwość swobodnego rozszerzania się elementów instalacji, a po ochłodzeniu brak uszkodzeń i trwałych odkształceń.

Uzupełnianie wody w instalacji powinno odbywać się wyłącznie wodą uzdatnioną.

IV.Charakterystyka instalacji c.w.

Instalację ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji należy wykonać z rur PP typ PE-X/AL./PE-RT PN20 (poziomy w piwnicy) oraz z rur miedzianych o połączeniach zaciskanych lub lutowanych, zgodnie ze średnicami podanymi na rysunku rozwinięcia instalacji cwu.

Rozprowadzenie wody ciepłej i cyrkulacji do poszczególnych pionów przewidziano w piwnicy. Piony wody ciepłej i cyrkulacji prowadzić bezpośrednio w lub na ścianach. Alternatywnie piony ciepłej wody i cyrkulacji prowadzić w kanałach kominowych po uzyskaniu pozytywnej opinii kominiarskiej. Dla każdego mieszkania przewiduje się pomiar wody ciepłej wodomierzem jednostrumieniowym Dn 15, $Q_n = 1.5 \text{ m}^3/\text{h}$.. Przed wodomierzami należy zamontować zawory przelotowe kulowe oraz filtr siatkowy wg uznania Inwestora.

Średnice poziomów według rzutu piwnic a średnice pionów wg rozwinięcia instalacji c.w.u. Maksymalne ciśnienie pracy systemu 10 bar, temperatura pracy 60°C.

Wszystkie przejścia przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych z PCV. Średnice tulei muszą być o 1cm większe od zewn. średnicy rur. Przestrzeń między tuleją a rurą wypełnić szczeliwem, zapewniającym możliwość osiowego ruchu przewodu.

W przypadku swobodnego układania rur pod stropem lub po ścianach podpory przesuwne (ślizgowe) należy stosować w zależności od średnicy od 1.2 m (Dn 15) do 3.0 m (Dn 40).

Pion cyrkulacji łączyć z pionem c.w. poniżej podejścia do wodomierza zlokalizowanego na ostatniej kondygnacji.

Dla zapewnienia spełnienia parametrów temperaturowych pod każdym pionem cyrkulacji należy montować termostatyczny zawór cyrkulacyjny – MTC-V firmy Danfoss.

Po zakończeniu prac montażowych przed zaizolowaniem instalacji, należy poddać próbom szczelności, potwierdzonym protokolarnie:

- instalacje c.w.u. i cyrkulacji: na ciśn. 0.9 MPa wodą zimną oraz na ciśnienie wodociągowe wodą o temp. 55 st.C.

Instalacje należy napełniać powoli od dołu tak, aby usunąć powietrze z rurociągów. W trakcie napełniania na każdym pionie należy otworzyć najwyżej zamontowany zawór czerpalny. Po wypełnieniu instalacji wodą i zamknięciu uprzednio otwartych zaworów czerpalnych, należy podłączyć pompę z manometrem.

Instalacje uważa się za szczelne, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykaże spadku ciśnienia większego niż 5%. Po sprawdzeniu szczelności instalacje należy kilkakrotnie przepłukać czystą wodą oraz zdezynfekować zgodnie z wymogami Sanepid-u.

Badania jakości wody przeprowadzić zgodnie z PN/B-107.00.00 i 02.

V. Instalacja z.w.

Do pomieszczenia węzła należy doprowadzić instalację z.w. Należy ją wykonać z rur stalowych ocynkowanych dn 50, włączyć za wodomierzem głównym w budynku i zamontować zawór odcinający dn 50.

Całość przyłącza należy wykonać w izolacji PE, gr. 6 mm, zamontować zawór antyskażeniowy firmy Danfoss typ EA291NF dn 25 oraz wodomierz WS 4.0, Q=4.00 m³/h, dn 25 firmy Powogaz lub analogiczny.

VI. Izolacje termiczne

Izolację termiczną na rurociągach wykonać zgodnie z PN-B-02421:2000 otulinami z wełny mineralnej firmy ROCKWOOL. Kompletny system składa się z otulin TERMOROCK (ciężar właściwy 83 kg/m³) z wełny mineralnej z płaszczem z folii PVC na odcinki proste rurociągu oraz otulin FLEXOROCK (ciężar właściwy 77 kg/m³) na kolana rurociągu wraz z gotowymi osłonami kolan PVC i taśmą samoprzylepną do połączeń folii PVC. Każdy przewód izolować oddzielnie. Materiały izolacyjne posiadają aprobatę techniczną do stosowania w budownictwie. Armaturę również zaizolować. Zakończenie izolacji zabezpieczyć opaską z blachy aluminiowej. W porozumieniu z Inwestorem można zastosować otuliny firmy Steinonorm lub Thermaflex.

Własności fizyczne materiałów izolacji ciepłochronnej powinny odpowiadać warunkom PN-B-02421:2000. Grubość pomontażowa izolacji powinna wynosić [mm] :

	zasilanie/powrót c.o.	c.w.u. i cyrkulacja
Dn 15-25	20	15
Dn 32-50	25	20
Dn 65	30	20

VII. Dane techniczne instalacji c.o. i c.w.u.

Zapotrzebowanie ciepła budynku	- 59 639 W
Zapotrzebowanie ciepła na cele c.o. (moc zamówiona)	- 60,00 kW
Ciśnienie dyspozycyjne instalacji c.o.	- 42,00 kPa
Temperatury pracy instalacji (warunki techniczne)	- 65/45 st.C
Temperatura pracy istniejących instalacji c.o.	- 80/60 st. C
Ilość osób użytkujących budynek (deklaracja WM)	- 27
Ilość mieszkań	- 11 lokali
Zapotrzebowanie ciepła na c.w.u Q _{maxh} (moc zamówiona)	- 44.0 kW
Zapotrzebowanie ciepła na cele cwu Q _{śrh}	- 10.5 kW
Średnie godzinowe zapotrzebowanie na cwu	- 0.050 kg/s
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na cwu	- 0.209 kg/s
Opory instalacji cyrkulacji	- 0.18 kPa

VIII. Obszar oddziaływania obiektu.

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce nr 81/9 obręb 0004, jednostka ewidencyjna 280101_1 na której został zaprojektowany.

IX. Uwagi końcowe.

1. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP zgodnie z Rozporządzeniem MB i PMB z dnia 28.03.1972 D.U. nr 13 poz. 93, stosownie do prowadzonych robót.
2. Dopuszcza się stosowanie urządzeń i materiałów zamiennych. Proponowane urządzenia i materiały zastępcze powinny charakteryzować się parametrami technicznymi oraz funkcjonalnością a także przewidywanymi kosztami eksploatacji nie gorszymi niż urządzenia i materiały wskazane w poniższej dokumentacji.
3. Całość robót instalacyjnych wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 r. w sprawie „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” z późniejszymi zmianami.
4. Urządzenia technologiczne należy montować zgodnie z wytycznymi producentów (ich firmowymi DTR oraz instrukcjami montażu) i powinny posiadać wymagane przepisami atesty.
5. Nie dopuszcza się montażu urządzeń, które nie posiadają aktualnych atestów w momencie montażu.
6. Całość robót powinna być wykonana przez firmy specjalistyczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
7. Wszystkie materiały i wyroby instalacyjne stykające się bezpośrednio z wodą, powinny mieć zgodę na zastosowanie, wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie.

OPRACOWAŁ:

Mgr inż. Wiesław Kusiński

SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW

I. Zestawienie przewodów miedzianych :

1. Centralne ogrzewanie (rury Kan Therm steel):
 - dn 15 * 1.0 - 496 mb
 - dn 18 * 1.0 - 220 mb
 - dn 22 * 1.0 - 38 mb
 - dn 28 * 1.5 - 20 mb
 - dn 35 * 1.5 - 11 mb
 - dn 42 * 1.5 – 15 mb
2. Ciepła woda, cyrkulacja (zestawienie rur i kształtek w zał.)

II. Zestawienie zaworów termostatycznych i głowic firmy Danfoss:

Głowica do grzejników typu „V” – 56 szt.

III. Zestawienie grzejników PURMO lub Cosmo-Nova typ „V”(dolno zasilane): (typ * wysokość * długość [cm])

V22-60-100 – 13 szt.
V22-60-120 – 1 szt
V22-60-140 – 1 szt.
V22-60-160 – 3 szt.
V22-60-180 – 2 szt.
V22-60-200 – 1 szt.
V22-60-40 – 10 szt.
V22-60-50 – 6 szt.
V22-60-60 – 3 szt.
V22-70-60 – 4 szt.
V22-90-60 – 5 szt.
Grzejnik łazienkowy – drabinkowy – 7 szt.

IV. Zestawienie urządzeń pomiarowych Powogaz i regulacyjnych Danfoss:

Licznik ciepła Q=0.6 m³/h – NM – 11 szt
Wodomierz do wody ciepłej typ DMDX-R – 1,5 dn15 – 11 szt
Zawór termostatyczny MTC-V dn 15 – 2 szt
Zawór regulacyjny ASV-P dn32 – 2 szt.

Zawór ASV-M dn32 – 2 szt.

Automatyczne odpowietrzniki dn 15 – 2 szt.

V. Pozostałe urządzenia:

Magnetofiltr dn 20 – 11 szt.

Kulowy zawór odcinający dn 20 – 22 szt. c.o.

Kulowy zawór odcinający dn 20 – 8 szt. c.w.u.

Filtr siatkowy dn 15 – 11 szt.

Kulowy zawór odcinający dn 15 – 4 szt. c.o. + 1 szt. c.w.u. = 3 szt.

Kulowy zawór odcinający dn 25 – 3 szt. cwu

Kulowy zawór odcinający dn 32 – 1 szt. cwu

Wodomierz z.w. dn 20 Q = 4.0 m³/h – Powogaz Apator – 1 szt.

Zawór antyskażeniowy Danfoss Dn 25 – 1 szt.

**ZAŚWIADCZENIA ORAZ OŚWIADCZENIA
PROJEKTANTA I WERYFIKATORA**

**OBLICZENIA
DOBÓR NACZYNIA PRZEPONOWEGO
WARUNKI TECHNICZNE**

RYSUNKI