

Data opracowania: 2020-05-15

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO,NAPRAWA WIĘŻBY,OBRÓBKI BLACHARSKIE

Adres obiektu budowlanego: ul.Prusa 1

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Rozbiórki i demontaże		
1	KNR 4-01 0508-0300		Rozbiórka pokrycia z dachówek innych niż karpiówka	m2	221,0000
			221		221,00000
2	KNR 4-01 0430-0400		Rozebranie ołacenia dachu w odstępach łąt do 24cm	m2	221,0000
			221		221,00000
3	KNR 4-01 0535-0400		Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	49,5000
			49,5		49,50000
4	KNR 4-01 0535-0600		Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	52,0000
			52		52,00000
5	KNR 4-01 0535-0200		Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się do użytku	m2	64,0000
			64		64,00000
6	KNR 4-01 0535-0800		Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	23,8200
			11,55+2,7+9,57		23,82000
7	KNR 4-01 0420-0300		Wykonanie pomostów pochyłych na dachu	m2	8,0000
			8		8,00000
8	KNR 4-04 0901-0500		Rynny drewniane do gruzu - wykonanie rynny	m	24,0000
			24		24,00000
9	KNR 4-04 0901-0600		Rynny drewniane do gruzu - ustawienie rynny	m	24,0000
			24		24,00000
10	KNR 4-04 0901-0700		Rynny drewniane do gruzu - rozebranie rynny	m	24,0000
			24		24,00000
			Dział nr 2. Pokrycie dachowe ,izolacje		
11	KNR 4-01W 0418-0200		Deskowanie połaci dachowej z tarcicy nasyczonej (deskowanie na zakład)	m2	85,0000
			85		85,00000
12	KNR AT-09 0102-0102		Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu. Rozstaw kontrłat - 0,60 cm, łąty iglaste nasyczone 40x60 mm kl.II, na gwoździe budowlane /bez łąt/	m2	221,0000
			221		221,00000
13	KNR 0-15 0517-0200		Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łąt pod pokrycie dachu dachówką ceramiczną	m2	221,0000
			221		221,00000
14	KNR K-05 0202-0600		Montaż elementów uzupełniających - gąsior początkowy	szt	2,0000
			2		2,00000

2. Pokrycie dachowe ,izolacje

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
15	KNR 2-02W 0509-0200		Pokrycie dachu blachą cynkową. Rozstaw rąbka prostopadłego do okapu - 57 cm - blacha gr.0,60 mm -blacha tytan-cynk.	m2	64,0000
			64		64,00000
16	KNR K-05 0201-0500		Wykonanie połączeń dachowych z dachówki - powierzchnia połączeń dachu ponad 50 m2, bez klamer	m2	221,0000
			221		221,00000
17	KNR 0-15 0517-0400		Montaż gąsiorów ceramicznych z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej	m	19,5000
			19,50		19,50000
18	KNR AT-09 0104-0100		Akcesoria do pokryć dachowych. Akcesoria pod gąsiory - taśmy	m	19,5000
			19,50		19,50000
19	KNR AT-09 0104-0300		Akcesoria do pokryć dachowych. Wentylacja okapu, grzebień wentylacyjny okapu	m	49,5000
			49,5		49,50000
20	KNR AT-09 0104-0400		Akcesoria do pokryć dachowych. Łwy kominiarskie, ławy kominiarskie dł. 88 cm	szt	21,0000
			21		21,00000
21	KNR K-05 0210-0200		Montaż odpowietrznika instalacji sanitarnej	szt	3,0000
			3		3,00000
22	KNR K-05 0209-0700		Montaż wylazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym	kpl	1,0000
			1		1,00000
23	KNR K-05 0203-0100		Obróbka szczytów dachów dachówkami szczytowymi	m	28,8000
			7,2*4		28,80000
24	KNR AT-09 0104-0600		Akcesoria do pokryć dachowych. Płotek przeciwnięgowy	m	36,0000
			36		36,00000
25	KNR 2-02W 0612-0300		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej. Izolacje poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2	85,0000
			85		85,00000
			Dział nr 3. rynny i rury spustowe ,obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej		
26	KNR 2-02W 0522-0200		Rynny dachowe - montaż gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku. Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 15 cm. z blachy stalowej ocynkowanej	m	49,5000
			49,5		49,50000
27	KNR 4-01 0524-0800		Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien półokrągłych i skrzynkowych, za wykonane wpusty (sztucery) z blachy ocynkowanej	szt	8,0000
			8		8,00000
28	KNR 4-01 0528-0600		Uzupełnienie kolanek lub załamań rur spustowych kwadratowych z blachy ocynkowanej	szt	19,0000
			19		19,00000
29	KNR 2-02W 0529-0100		Rury spustowe - montaż gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku. Rury spustowe okrągłe o średnicy 10 cm. z blachy stalowej ocynkowanej	m	52,0000
			52		52,00000

3. rynny i rury spustowe ,obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
30	KNR 2-02 0506-0200		Różne obróbki i elementy z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	45,6600
			10,40+11,55+2,70+9,57+11,44		45,66000
			Dział nr 4. Roboty dodatkowe		
31	KNR 4-01 0108-1100		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m3	21,0000
			21		21,00000
32	KNR 4-01 0108-1200		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi; dodatek za każdy następny 1km x5	m3	21,0000
			21		21,00000
33	KNR 2-02 1610-0200		Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 16m	m2	390,0000
			19,5*10*2		390,00000