

Data opracowania: 2020-05-15

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Docieplenie ścian zewnętrznych

Adres obiektu budowlanego: ul.Prusa 1

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45443000-4 Roboty elewacyjne

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Ściana frontowa [CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne]		
1	KNR 2-02 1604-0200		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m	1 m2	184,4500
			184,45		184,45000
2	KNR 2-02 0925-0100		Oslony okien folią polietylenową	1 m2	31,6600
			31,66		31,66000
3	KNR 4-01 0535-0600		Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	1 m	19,0000
			19		19,00000
4	KNR 4-01 0535-0800		Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	1 m2	4,9700
			4,97		4,97000
5	KNR 0-23 2612-0900		Ocieplenie ścian budynków systemem Atlas Stopter; zamocowanie listwy cokołowej	m	19,0000
			19		19,00000
6	KNR 0-23 2611-0100		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie preparatem algo i grzybobójczym	m2	160,8300
			160,83		160,83000
7	KNR 0-23 2614-0101		Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu systemem Atlas Stopter; ręczne wykonanie wyprawy z tynku mineralnego Atlas Cermit SN 20 lub Atlas Cermit DR 20 na warstwie podkładowej i osiatkowanych płytach styropianowych-gr.16cm	m2	137,9500
			137,95		137,95000
8	KNR 4-01 0347-0900		Skucie nierówności do 4cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	22,8800
			22,88		22,88000
9	KNR 0-23 2614-0801		Ocieplenie ościeży z cegły o szerokości do 30cm systemem Atlas Stopter; ręczne wykonanie wyprawy z tynku mineralnego Atlas Cermit SN 20 lub Atlas Cermit DR 20 na warstwie podkładowej i osiatkowanych płytach styropianowych	m2	22,8800
			22,88		22,88000
10	KNR 0-23 2613-0800		Ocieplenie ścian budynków systemem Atlas Roker; ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	88,1400
			88,14		88,14000
11	KNR 2-02W 0921-0400		Spoinowanie ścian, wyłożenie gzymsów. Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - wykonanie ręczne	1 m2	7,1700
			7,17		7,17000
12	KNR 4-01W 0537-0800		Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów, okapów, gzymsów, podokienników. Podokienników z blachy ocynkowanej	1 m2	9,4900
			9,49		9,49000
13	KNR 0-23 2611-0200		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą przez jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt	m2	204,3300
			204,33		204,33000

1. Ściana frontowa

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
14	KNR 2-02W 1519-0200		Malowanie tynków zewnętrznych farbami. Malowanie farbą silikonową	1 m2	204,3300
			204,33		204,33000
15	KNR 2-02W 0526-0300		Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej. Rury okrągłe o średnicy 12 cm. grubość blachy 0,50 mm	1 m	19,0000
			19		19,00000
16	KNR 2-02 1610-0900		Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne; praca rusztowań	r-g	
			Dział nr 2. Ściana tylna [CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne]		
17	KNR 2-02 1604-0200		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m	1 m2	280,1200
			280,12		280,12000
18	KNR 2-02 0925-0100		Oslony okien folią polietylenową	1 m2	25,3000
			25,3		25,30000
19	KNR 4-01 0535-0600		Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	1 m	19,0000
			19		19,00000
20	KNR 4-01 0535-0800		Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	1 m2	7,4400
			7,44		7,44000
21	KNR 0-23 2612-0900		Ocieplenie ścian budynków systemem Atlas Stopter; zamocowanie listwy cokołowej	m	19,0000
			19		19,00000
22	KNR 0-23 2611-0100		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie preparatem algo i grzybóbóczym	m2	275,4600
			275,46		275,46000
23	KNR 0-23 2614-0101		Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu systemem Atlas Stopter; ręczne wykonanie wyprawy z tynku mineralnego Atlas Cermit SN 20 lub Atlas Cermit DR 20 na warstwie podkładowej i osiatkowanych płytach styropianowych	m2	254,8000
			254,8		254,80000
24	KNR 4-01 0347-0900		Skucie nierówności do 4cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	20,6400
			20,64		20,64000
25	KNR 0-23 2614-0801		Ocieplenie ościeży z cegły o szerokości do 30cm systemem Atlas Stopter; ręczne wykonanie wyprawy z tynku mineralnego Atlas Cermit SN 20 lub Atlas Cermit DR 20 na warstwie podkładowej i osiatkowanych płytach styropianowych	m2	20,6400
			20,64		20,64000
26	KNR 2-02W 0921-0400		Spoinowanie ścian, wyłożenie gzymsów. Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - wykonanie ręczne	1 m2	5,9500
			5,95		5,95000
27	KNR 4-01W 0537-0800		Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów, okapów, gzymsów, podokienników. Podokienników z blachy ocynkowanej	1 m2	7,4400
			7,44		7,44000

2. Ściana tylna

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
28	KNR 0-23 2611-0200		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą przez jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt	m2	275,4600
			275,46		275,46000
29	KNR 2-02W 1519-0200		Malowanie tynków zewnętrznych farbami. Malowanie farbą silikonową	1 m2	275,4600
			275,46		275,46000
30	KNR 2-02W 0526-0301		Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej. Rury okrągłe o średnicy 12 cm. grubość blachy 0,60 mm	1 m	19,0000
			19		19,00000
31	KNR 2-02 1610-0900		Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne; praca rusztowań	r-g	
			Dział nr 3. Ściany szczytowe. [CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne]		
32	KNR 2-02 1604-0200		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m	1 m2	289,4400
			289,44		289,44000
33	KNR 2-02 0925-0100		Oslony okien folią polietylenową	1 m2	13,4600
			13,46		13,46000
34	KNR 4-01 0535-0800		Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	1 m2	2,1100
			2,11		2,11000
35	KNR 0-23 2613-0900		Ocieplenie ścian budynków systemem Atlas Roker; zamocowanie listwy cokołowej	m	17,9000
			17,9		17,90000
36	KNR 0-23 2611-0100		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie preparatem algo i grzybobójczym	m2	241,0300
			241,03		241,03000
37	KNR 0-23 2614-0101		Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu systemem Atlas Stopter; ręczne wykonanie wyprawy z tynku mineralnego Atlas Cermit SN 20 lub Atlas Cermit DR 20 na warstwie podkładowej i osiatkowanych płytach styropianowyc-gr.16cm	m2	230,3100
			230,31		230,31000
38	KNR 4-01 0347-0900		Skucie nierówności do 4cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	10,7000
			10,7		10,70000
39	KNR 0-23 2614-0801		Ocieplenie ościeży z cegły o szerokości do 30cm systemem Atlas Stopter; ręczne wykonanie wyprawy z tynku mineralnego Atlas Cermit SN 20 lub Atlas Cermit DR 20 na warstwie podkładowej i osiatkowanych płytach styropianowych	m2	10,7000
			10,7		10,70000
40	KNR 0-23 2613-0800		Ocieplenie ścian budynków systemem Atlas Roker; ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	32,5000
			32,50		32,50000
41	KNR 2-02W 0921-0400		Spoinowanie ścian, wyłożenie gzymsów. Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - wykonanie ręczne	1 m2	
42	KNR 4-01W 0537-0800		Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów, okapów, gzymsów, podokienników. Podokienników z blachy ocynkowanej	1 m2	4,0300

3. Ściany szczytowe.

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			4,03		4,03000
43	KNR 0-23 2611-0200		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą przez jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt	m2	241,0300
			241,03		241,03000
44	KNR 2-02W 1519-0200		Malowanie tynków zewnętrznych farbami. Malowanie farbą silikonową	1 m2	241,0300
			241,03		241,03000
45	KNR 2-02 1610-0900		Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne; praca rusztowań-poz.zastępcza rusztowania rurowe	1 r-g	632,7600
			632,76		632,76000
			Dział nr 4. Remont wejścia do piwnicy		
46	KNR 0-23 2611-0100		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	7,0300
			7,03		7,03000
47	KNR 0-23 2614-0101		Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu systemem Atlas Stopter; ręczne wykonanie wyprawy z tynku mineralnego Atlas Cermit SN 20 lub Atlas Cermit DR 20 na warstwie podkładowej i osiatkowanych płytach styropianowych	m2	7,0300
			7,03		7,03000
48	KNR 2-02W 1519-0200		Malowanie tynków zewnętrznych farbami. Malowanie farbą silikonową	1 m2	7,0300
			7,03		7,03000
49	KNR 4-01W 1209-0800		Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej. Malowanie dwukrotne stolarki drzwiowej o pow.ponad 1.0 m2. /farba olejna nawierzchniowa/	1 m2	1,1900
			1,19		1,19000
50	KNR 2-02 0510-0101		Rury spustowe okrągłe o średnicy 8cm z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm	1 m	1,8000
			1,80		1,80000