

Data opracowania: 2020-05-15

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Remont klatki schodowej

Adres obiektu budowlanego: ul.Prusa 1

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Ściany i sufity -malowanie farbami szorowalnymi		
1	KNR 4-01 1202-0900		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2-ściany +sufity	m2	187,2100
			55,86+131,35		187,21000
2	KNR 2-02W 2003-0800		Ścianki działowe PGR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych. Ścianki na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym. jednowarstwowe 75-01	1 m2	18,6800
			18,68		18,68000
3	KNR 4-01 0711-0200		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III, na ścianach płaskich i słupach prostokątnych o pow. do 2m2 w jednym miejscu, z zaprawy cementowo-wapiennej, na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu - wapno suchogaszzone	m2	10,0000
			10		10,00000
4	KNR 4-01W 0804-0800		Naprawa posadzek cementowych,cokolików, pęknięć posadzki cementowej i zerwanie posadzki. Zerwanie cokolika cementowego	m	36,2000
			36,2		36,20000
5	KNR 4-01 0211-0300		Skucie nierówności betonu na ścianach lub podłogach głębokości do 5cm - skucie cokolików na ścianach	m2	7,8000
			7,80		7,80000
6	KNR 4-01 0705-0100		Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III szerokości do 15cm, na murach z cegieł lub ścianach z betonu, pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami - wapno suchogaszzone	m	61,2000
			61,20		61,20000
7	KNR 0-23 2611-0200		Jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt -ściany,sufity	m2	187,2100
			131,35+55,86		187,21000
8	KNR 0-23 2612-0600		Ocieplenie ścian budynków systemem Atlas Stopter; przyklejenie warstwy siatki na ścianach i sufitach	m2	187,2100
			60,44+70,91+55,86		187,21000
9	KNR 0-23 2612-0800		Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	145,0000
			145		145,00000
10	KNR 0-23 2611-0200		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą przez jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt	m2	126,7700
			70,91+55,86		126,77000
11	KNR 2-02W 2011-0200		Tynki (gładzie) jednowarstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie. Tynki wewnętrzne o grubości 3 mm ścian na podłożu tynkowym	m2	70,9100
			70,91		70,91000
12	KNR 2-02W 2011-0700		Tynki (gładzie) jednowarstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie. Dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian	m2	70,9100
			70,91		70,91000

1. Ściany i sufity -malowanie farbami szorowalnymi

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
13	KNR 2-02W 0830-0600		Gładzie gipsowe. Gładź gipsowa dwuwarstwowa - na sufitach z elementów prefabrykowanych. i betonów wylewanych	m2	55,8600
			55,86		55,86000
14	KNR 0-23 2611-0200		Jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt -ściany + sufity	m2	126,7700
			126,77		126,77000
15	KNNR 2 1402-0300		Malowanie podłoży i płyt gipsowych. Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną (dm3)dwukrotnie -sufity kolor biały,biegi schodowe	m2	55,8600
			55,86		55,86000
16	KNNR 2 1402-0300		Malowanie podłoży i płyt gipsowych. Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną (dm3)dwukrotnie -farba szorowalna	m2	70,9100
			70,91		70,91000
17	KNR 4-01 1306-0100		Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt	1,0000
18	KNR 2-02W 1207-0100		Balustrady schodowe prętowe. Balustrady przymocowane do policzków śrubami lub spawane	1 m	25,3100
			25,31		25,31000
19	KNR 4-01 1212-3101		Malowanie dwukrotne farbą ftalową rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100mm, bez miniowania	m	29,9500
			29,95		29,95000
20	KNR K-04 0109-01		Bezspoinowy system ocieplania ścian budynków Turbo. Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy Mozaatynk o wielkości kamienia 1,2 mm	m2	63,7300
			63,73		63,73000
			Dział nr 2. Wymiana drzwi piwnicznych		
21	KNR 4-01W 0353-0700		Wykucie z muru. Wykucie ościeżnic stalowych lub krat okiennych. o powierzchni do 2 m2	szt	2,0000
			2		2,00000
22	KNR 2-02W 1040-0100		Drzwi i ścianki aluminiowe. Drzwi jednoskrzydłowe -poz.zastępcza drzwi stalowe,techniczne	m2	3,2800
			0,8*2,05*2		3,28000
23	KNR 2-02W 1122-0500		Posadzki z deszczulek i parkietu. Cokół -poz.zastępcza montaż listew /pionowych/ na narożnikach ścian	1 m	
			Dział nr 3. Posadzka z kamieni sztucznych - wiatrolap + parter		
24	KNR 4-01W 0804-0700		Naprawa posadzek cementowych,cokolików, pęknięć posadzki cementowej i zerwanie posadzki. Zerwanie posadzki cementowej	m2	3,0368
			2,08*1,46		3,03680
25	KNR 4-01W 0812-0500		Wymiana posadzek z płytek z kamieni sztucznych na kleju. Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej i kleju -rozebranie posadzki z płytek lastryko -parter	m2	12,3002
			1,32*1,11+1,97*5,5		12,30020
26	KNR 2-02W 1105-0300		Warstwy wyrównawcze i wygładzające. Grunt dyspersyjny	m2	15,3600
			wiatrolap: 3,07+12,29		15,36000

3. Posadzka z kamieni sztucznych - wiatolap + parter

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
27	KNR 2-02W 1104-0200		Warstwy wyrównawcze pod posadzki. Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na gładko	m2	15,3400
			3,04+12,30		15,34000
28	KNR 2-02W 1104-0300		Warstwy wyrównawcze pod posadzki. Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2	15,3400
			15,34		15,34000
29	KNR 2-02W 1111-0400		Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kam.sztucz.na zapr.klej.układane metodą regul.i nieregularną. Płytki podłogowe o wymiarach 40 x 40 cm na suchej zaprawie klejowej. układane metodą regularną	1 m2	15,3400
			15,34		15,34000
			Dział nr 4. Ściany w wiatolapie [CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian]		
30	KNR 4-01 1202-0800		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5m2	m2	12,7963
			(2,08*1,16)+(2,08+1,46)*2*2,40-(1,28*2,10*2+0,85*1,45)		12,79630
31	KNR 0-23 2611-0200		Jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt	m2	6,2848
			(2,08*1,46)+(2,08+1,46*2*0,4)		6,28480
32	KNR 2-02W 1510-0100		Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie wewnętrzne - malowanie dwukrotne tynków gładkich. bez gruntowania	1 m2	6,2800
			6,28		6,28000
33	KNR 0-23 2611-0200		Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą pod płytki	m2	9,9600
			9,96		9,96000
34	KNR 2-02W 0840-0700		Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej. Płytki o wymiarach 40 x 40 cm	1 m2	9,9600
			9,96		9,96000
35	KNR 4-01 0108-0900		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	1,5000
			1,50		1,50000