

Data opracowania: 2020-05-15

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Wymiana okien na poddaszu,klatce schodowej i w piwnicy

Adres obiektu budowlanego: ul.Prusa 1

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1	KNR 4-01 0354-0400		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2,0m2-klatka schodowa	szt	2,0000
			2		2,00000
2	KNR 4-01 0432-0200		Wyjęcie ościeżnic o powierzchni od 1,1 do 2,0m2 ze ścian drewnianych.-strych	szt	1,0000
			1		1,00000
3	KNR 0-19 1023-0900		Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o powierzchni do 2,0m2 mocowane na kotwy, z obróbką osadzenia-strych 116cm x 147cm	1m2	1,7100
			1,71		1,71000
4	KNR 0-19 1022-0600		Okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o powierzchni do 1,5m2 mocowane na kotwy, bez obróbki osadzenia 90cm x 147cm-szt 2 klatka schodowa	1m2	2,6500
			2,65		2,65000
5	KNR 4-01 0108-1100		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m3	
6	KNR 4-01 0108-1200		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi; dodatek za każdy następny 1km x 14	m3	