

Data opracowania: 2020-08-20

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Docieplenie ścian zewnętrznych z remontem płyt balkonowych

Adres obiektu budowlanego: ul.Kilińskiego 1

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

- 45262900-0 Roboty balkonowe
- 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Ściana frontowa [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]		
1	KNR 2-02 1604-0200		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m	1 m2	384,0000
			384		384,00000
2	KNR 2-02 0925-0100		Oslony okien folią polietylenową	1 m2	51,3000
			51,30		51,30000
3	KNR 4-01 0535-0600		Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	1 m	24,0000
			12*2		24,00000
4	KNR 4-01 0535-0800		Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	1 m2	11,1800
			11,18		11,18000
5	KNR 0-23 2613-0900		Ocieplenie ścian budynków systemem Atlas Roker; zamocowanie listwy cokołowej	m	27,3000
			32,60-5,30		27,30000
6	KNR 0-23 2611-0100		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie z preparatem algo i grzybobójczym Ceresit CT 99	m2	332,6900
			332,69		332,69000
7	KNR 0-23 2614-0101		Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu systemem Atlas Stopter; ręczne wykonanie wyprawy z tynku mineralnego Atlas Cermit SN 20 lub Atlas Cermit DR 20 na warstwie podkładowej i osiatkowanych płytach styropianowych-gr.16cm	m2	321,0900
			321,09		321,09000
8	KNR 0-23 2614-0101		Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu systemem Atlas Stopter; ręczne wykonanie wyprawy z tynku mineralnego Atlas Cermit SN 20 lub Atlas Cermit DR 20 na warstwie podkładowej i osiatkowanych płytach styropianowych-gr.6cm	m2	12,6000
			12,60		12,60000
9	KNR 4-01 0349-0200		Rozebranie ścian, filarków, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	2,7800
			2,78		2,78000
10	KNR 0-23 2614-0901		Ocieplenie ościeży z cegły o szerokości do 30cm systemem Atlas Stopter; ręczne wykonanie wyprawy z tynku mineralnego Atlas Cermit SN 20 lub Atlas Cermit DR 20 na warstwie podkładowej i osiatkowanych płytach styropianowych-gr.3cm	m2	39,6800
			39,68		39,68000
11	KNR 0-23 2613-0800		Ocieplenie ścian budynków systemem Atlas Roker; ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	258,0400
			258,04		258,04000
12	KNR 2-02W 0921-0400		Spoinowanie ścian, wyłożenie gzymsów. Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - wykonanie ręczne	1 m2	13,6400
			13,64		13,64000
13	KNR 4-01W 0537-0800		Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów, okapów, gzymsów, podokienników. Podokienników z blachy ocynkowanej	1 m2	18,1300
			18,13		18,13000

1. Ściana frontowa

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
14	KNR 0-23 2611-0200		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą przez jednokrotne gruntowanie farbą gruntującą TIKURILLA	m2	381,2600
			381,26		381,26000
15	KNR 2-02W 1519-0200		Malowanie tynków zewnętrznych farbami. Malowanie farbą silikonową TIKURILLA	1 m2	381,2600
			381,26		381,26000
16	KNR 4-01 0725-0300		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II (ścian, loggi, balkonów) na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych. gazo- i pianobetonów; powierzchnia tynków w 1 miejscu do 5m2 - wapno suchogaszone-gzysms	1 m2	7,8900
			7,89		7,89000
17	KNR 0-23 2612-0600		Ocieplenie ścian budynków systemem Atlas Stopter; przyklejenie warstwy siatki na ścianach -poz.zastępcza gzysms	m2	7,8900
			7,89		7,89000
18	KNR 2-02W 0526-0300		Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej. Rury okrągłe o średnicy 12 cm. grubość blachy 0,50 mm	1 m	24,0000
			24		24,00000
19	KNR 2-02 1610-0900		Rusztowania ramowe zewnętrzne przyściennie; praca rusztowań	r-g	384,8900
			384,89		384,89000
			Dział nr 2. Ściana z balkonami [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]		
20	KNR 2-02 1604-0200		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m	1 m2	383,8900
			383,89		383,89000
21	KNR 2-02 0925-0100		Oslony okien folią polietylenową	1 m2	92,6200
			92,62		92,62000
22	KNR 4-01 0535-0600		Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	1 m	23,0000
			23		23,00000
23	KNR 4-01 0535-0800		Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzysmsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	1 m2	10,6800
			10,68		10,68000
24	KNR 0-23 2613-0900		Ocieplenie ścian budynków systemem Atlas Roker; zamocowanie listwy cokołowej	m	32,6000
			32,60		32,60000
25	KNR 0-23 2611-0100		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie preparatem algo i grzybobójczym	m2	361,9000
			361,9		361,90000
26	KNR 0-23 2614-0101		Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu systemem Atlas Stopter; ręczne wykonanie wyprawy z tynku mineralnego Atlas Cermit SN 20 lub Atlas Cermit DR 20 na warstwie podkładowej i osiatkowanych płytach styropianowych-gr.16cm	m2	244,9900
			244,99		244,99000
27	KNR 0-23 2614-0101		Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu systemem Atlas Stopter; ręczne wykonanie wyprawy z tynku mineralnego Atlas Cermit SN 20 lub Atlas Cermit DR 20 na warstwie podkładowej i osiatkowanych płytach styropianowych-gr.6cm	m2	12,9600
			12,96		12,96000

2. Ściana z balkonami

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
28	KNR 4-01 0349-0200		Rozebranie ścian, filarków, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	3,2942
			47,06*0,07		3,29420
29	KNR 0-23 2614-0901		Ocieplenie ościeży z cegły o szerokości do 30cm systemem Atlas Stopter; ręczne wykonanie wyprawy z tynku mineralnego Atlas Cermit SN 20 lub Atlas Cermit DR 20 na warstwie podkładowej i osiatkowanych płytach styropianowych-gr 3cm	m2	47,0600
			47,06		47,06000
30	KNR 0-23 2613-0800		Ocieplenie ścian budynków systemem Atlas Roker; ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	245,0800
			245,08		245,08000
31	KNR 2-02W 0921-0400		Spoinowanie ścian, wyłożenie gzymsów. Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - wykonanie ręczne	1 m2	13,7300
			13,73		13,73000
32	KNR 4-01W 0537-0800		Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów, okapów, gzymsów, podokienników. Podokienników z blachy ocynkowanej	1 m2	16,2400
			16,24		16,24000
33	KNR 0-23 2611-0200		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą przez jednokrotne gruntowanie farbą gruntującą TIKURILLA	m2	361,8100
			305,01+47,06+9,74		361,81000
34	KNR 2-02W 1519-0200		Malowanie tynków zewnętrznych farbami. Malowanie farbą silikonową TIKURILLA	1 m2	361,8100
			361,81		361,81000
35	KNR 4-01W 0540-0200		Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków itp.i naprawa obróbek blach.. Wymiana pokrycia murów ogniowych,pasów pod- i nadrynnowych,wyskoków,. i pasów elewacyjnych,gzymsów i krawędzi balkon. z blachy ocynkowanej	1 m2	16,2500
			16,25		16,25000
36	KNR 2-02W 0526-0301		Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej. Rury okrągłe o średnicy 12 cm. grubość blachy 0,60 mm	1 m	23,0000
			23		23,00000
37	KNR 4-01 0725-0600		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II (ścian, loggi, balkonów) na podłożach z betonów żwirowych, bloczków; powierzchnia tynków w 1 miejscu do 5m2 - wapno suchogaszzone	1 m2	9,7400
			9,74		9,74000
38	KNR 0-23 2612-0600		Ocieplenie ścian budynków systemem Atlas Stopter; przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	9,7400
			9,74		9,74000
39	KNR 2-02 1610-0900		Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne; praca rusztowań	r-g	346,8000
			346,8		346,80000
			Dział nr 3. Ściany szczytowe [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]		
40	KNR 2-02 1604-0200		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m	1 m2	308,7200
			308,72		308,72000

3. Ściany szczytowe

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
41	KNR 2-02 0925-0100		Oslony okien folią polietylenową	1 m2	17,5400
			17,54		17,54000
42	KNR 0-23 2611-0100		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie preparatem algo i grzybobójczym	m2	273,6600
			273,66		273,66000
43	KNR 0-23 2611-0200		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą przez jednokrotne gruntowanie farbą gruntującą TIKURILLA	m2	273,6600
			273,66		273,66000
44	KNR 2-02W 1519-0200		Malowanie tynków zewnętrznych farbami. Malowanie farbą silikonową TIKURILLA	1 m2	273,6600
			273,66		273,66000
45	KNR 2-02 1610-0900		Rusztowania ramowe zewnętrzne przyściennie; praca rusztowań	r-g	71,6000
			71,60		71,60000
			Dział nr 4. Remont płyt balkonowych [CPV: 45262900-0 Roboty balkonowe]		
46	KNR 4-01 0804-0700		Zerwanie posadzki cementowej	1 m2	37,9500
			37,95		37,95000
47	KNR 4-01W 0211-0100		Skucie nierówności betonu, wykucie wnęk, wykucie otworów i obsadzenie kołków. Skucie nierówności na ścianach lub podłogach. głęb.do 1 cm	1 m2	37,9500
			37,95		37,95000
48	KNR 4-01W 0203-1200		Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego. Płyt balkonowych i daszków	1 m3	1,8975
			37,95*0,05		1,89750
49	KNR 2-02W 0606-0100		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa	1 m2	37,9500
			37,95		37,95000
50	KNR 2-02 0617-0200		Izolacje konstrukcyjnych poziomych szczelin dylatacyjnych taśmą dylatacyjną PCW 3 szerokości 200mm	1 m	33,6000
			33,6		33,60000
51	KNR 2-02 1106-0200		Posadzki cementowe wraz z cokolikami grubości 25mm, zatarte na gładko	1 m2	37,9500
			37,95		37,95000
52	KNR 0-23 2611-0100		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	41,0400
			41,04		41,04000
53	KNR 0-23 2612-0100		Ocieplenie ścian budynków systemem Atlas Stopter; przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m2	41,0400
			41,04		41,04000
54	KNR 0-23 2612-0600		Ocieplenie ścian budynków systemem Atlas Stopter; przyklejenie warstwy siatki na ścianach -poz.zastępcza płyta balkonowa od spodu konstrukcji	m2	41,0400
			41,04		41,04000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
55	KNR 0-23 2611-0200		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą przez jednokrotne gruntowanie farbą gruntującą TIKURILLA	m2	41,0400
			41,04		41,04000
56	KNR 2-02W 1519-0200		Malowanie tynków zewnętrznych farbami. Malowanie farbą silikonową TIKURILLA	1 m2	41,0400
			41,04		41,04000
57	KNR 4-01 1212-0500		Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych metalowych, bez miniowania	1 m2	56,4300
			56,43		56,43000
58	KNR 4-01W 0540-0200		Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wysoków itp.i naprawa obróbek blach.. Wymiana pokrycia murów ogniowych,pasów pod- i nadrynnowych,wyskoków,. i pasów elewacyjnych,gzysów i krawędzi balkon. z blachy ocynkowanej	1 m2	15,9000
			15,90		15,90000
59	KNR 2-02 1610-0900		Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne; praca rusztowań	1 r-g	161,4500
			161,45		161,45000
			Dział nr 5. Remont cokołu i daszków nad wejściem [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]		
60	KNR 4-01 0701-0500		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. ponad 5m2 na: ścianach, filarach pilastrach -odbicie tynków na cokole	1 m2	30,7600
			30,76		30,76000
61	KNR 2-02W 0901-0100		Tynki zwykłe kategorii II. Tynki na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych(balkony, loggie). wykonywane ręcznie	1 m2	30,7600
			30,76		30,76000
62	KNR 0-23 2611-0200		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą przez jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt	m2	30,7600
			30,76		30,76000
63	KNR 0-23 2612-0600		Ocieplenie ścian budynków systemem Atlas Stopter; przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	30,7600
			30,76		30,76000
64	KNR K-04 0109-01		Bezspoinowy system ocieplania ścian budynków Turbo. Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy Mozaatynk o wielkości kamienia 1,2 mm	m2	30,7600
			30,76		30,76000
65	KNR 4-01W 0519-0100		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną. Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	1 m2	3,9600
			3,96		3,96000
66	KNR 4-01W 0537-0600		Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów, okapów, gzysów, podokienników. Gzysów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szer.ponad 25 cm	1 m2	4,8600
			4,86		4,86000