

Data opracowania: 2020-10-23

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Remont klatki schodowej

Adres obiektu budowlanego: ul.Poniatowskiego 2

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Ściany i sufity -malowanie emulsyjne,wyprawa żywiczna		
1	KNR 4-01 1202-0900		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2-ściany +sufity	m2	161,6800
			78,60+83,08		161,68000
2	KNR 4-01W 0711-0200		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III. Ściany płaskie i słupy prostokątne,podłoża z cegły,pustaków ceram.. gazo- i pianobetonu-tyunki z zaprawy cem.-wap. pow.do 2m2 /wap.suchog./	m2	10,0000
			10		10,00000
3	KNR 0-23 2611-0200		Jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt	m2	226,1900
			51,49+78,76+95,94		226,19000
4	KNR 0-23 2612-0800		Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	185,0000
			185		185,00000
5	KNR 0-23 2612-0600		Ocieplenie ścian budynków systemem Atlas Stopter; przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	226,1900
			226,19		226,19000
6	KNR 0-23 2611-0200		Jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt -ściany i sufity przed szpachlowaniem	m2	161,8400
			51,49+78,76+31,59		161,84000
7	KNR 2-02W 2011-0200		Tynki (gładzie) jednowarstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie. Tynki wewnętrzne o grubości 3 mm ścian na podłożu tynkowym	m2	83,0800
			51,49+31,59		83,08000
8	KNR 2-02W 2011-0700		Tynki (gładzie) jednowarstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie. Dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian	m2	83,0800
			83,08		83,08000
9	KNR 2-02W 0830-0600		Gładzie gipsowe. Gładź gipsowa dwuwarstwowa - na sufitach z elementów prefabrykowanych. i betonów wylewanych	m2	78,7600
			51,64+27,12		78,76000
10	KNR 0-23 2611-0200		Jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt - przed malowaniem	m2	130,2500
			51,49+78,76		130,25000
11	KNR 2-02W 1510-0100		Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie wewnętrzne - malowanie dwukrotne tynków gładkich. bez gruntowania sufity kolor biały farba lateksowa odporna na szorowanie	1 m2	78,7600
			78,76		78,76000
12	KNR 2-02W 1510-0100		Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie wewnętrzne - malowanie dwukrotne tynków gładkich. bez gruntowania -ściany kolor jasny popiel farba lateksowa odporna na szorowanie	m2	51,4900
			51,49		51,49000
13	KNR 0-23 2611-0200		Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą PRIMER G - przed położeniem płytek	m2	31,5900
			31,59		31,59000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
14	KNNR 2 1002-0200		Licowanie i okładziny ścian i elementów zewnętrznych. Licowanie płytkami betonowymi STONES DIAMANTE 1	m2	31,5900
			31,59		31,59000
15	KNR AT-31 0501-01		Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baunit GranoporPutz wykonywany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach -gruntowanie	m2	95,9400
			95,94		95,94000
16	KNR AT-31 0505-03		Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonywany ręcznie na ścianach gr1,0mm	m2	95,9400
			95,94		95,94000
17	KNR 4-01W 1212-1900		Malowanie farbą olejną elementów metalowych. Malowanie dwukrotne grzejników radiatorowych. farbą olejną -kolor siwy mat	m2	3,8400
			3,84		3,84000
18	KNR 4-01 1212-2800		Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm, bez miniowania	m	42,5000
			42,50		42,50000
19	KNR 4-01 1212-0500		Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych metalowych, bez miniowania -kolor czarny mat	m2	24,8600
			22,60*1,1		24,86000
			Dział nr 2. Schody -terakota		
20	KNR 4-01W 0804-0800		Naprawa posadzek cementowych,cokolików, pęknięć posadzki cementowej i zerwanie posadzki. Zerwanie cokolika cementowego	m	45,7000
			45,7		45,70000
21	KNR 4-01W 0804-0700		Naprawa posadzek cementowych,cokolików, pęknięć posadzki cementowej i zerwanie posadzki. Zerwanie posadzki cementowej -skucie płytek z kamieni sztucznych - podłoga +schody	m2	14,4936
			2,45*1,3		3,18500
			1,23*0,47*6		3,46860
			3,4*2,5-(1,1*0,6)		7,84000
22	KNR 2-02W 1105-0300		Warstwy wyrównawcze i wygładzające. Grunt dyspersyjny	1 m2	35,5250
			(3,4*2,5)-(1,1*0,6)		7,84000
			2,45*1,3		3,18500
			2,45*1,25*8		24,50000
23	KNR 2-02W 1104-0200		Warstwy wyrównawcze pod posadzki. Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na gładko	1 m2	72,0800
			72,08		72,08000
24	KNR 2-02W 1105-0204		Warstwy wyrównawcze i wygładzające. Pogrubienie warstwy o 1 mm	1 m2	14,4936
			2,45*1,3		3,18500
			(3,4*2,5)-(1,1*0,6)		7,84000
			1,23*0,47*6		3,46860
25	KNR 2-02W 1105-0300		Warstwy wyrównawcze i wygładzające. Grunt dyspersyjny -schody + posadzki	m2	72,0816
			1,1*0,47*8*8		33,08800
			1,23*0,47*6		3,46860
			2,45*1,25*8		24,50000
			2,45*1,3		3,18500

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			3,4*2,5-(1,1*0,6)		7,84000
26	KNR 2-02W 1120-0200		Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych nakładanych na zaprawie klejowej. Płytki o wymiarach 29,70x29,70-podstopnie - płytki Nowa Gala Vario 12 natura -podstopnie	m2	13,2226
			1,23*0,17*6		1,25460
			1,1*0,17*64		11,96800
27	KNR 2-02W 1120-0200		Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych nakładanych na zaprawie klejowej. Płytki Nowa Gala Vario VR12 natura o wymiarach 29,70x118,70 -stopnice	m2	22,3200
			22,32		22,32000
28	KNR 2-02W 1111-0701		Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kam.sztucz.na zapr.klej.układane metodą regul.i nieregularną. Płytki podłogowe o wymiarach 30 x 30 cm na zaprawie o najwyższej. obciążalności - układane metodą nieregularną - płytki Nowa Gala Vario VR 12	1 m2	35,5250
			2,45*1,3		3,18500
			3,4*2,5-(1,10*0,6)		7,84000
			2,45*1,25*8		24,50000
29	KNR 2-02W 1115-0200		Cokoliki z kamieni sztucznych. Cokoliki z kształtek układanych na zaprawie klejowej -cięte z płytki Nowa Gala Vario VR12 natura,wykończenie listwą glazurniczą profil L kolor srebrny	1 m	45,7000
			45,7		45,70000
30	KNR 2-02W 1112-0600		Posadzki trój- i więcej barwne z płytek z kamieni sztucz.na zapr.klejowej układane metodą regularną. Dopłata za każdy 1 mm zaprawy klejowej x10	1 m2	45,7000
			Dział nr 3. Zabudowa rur c.w. płytami g-k		
31	KNR 2-02W 2004-0200		Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych. Obudowa 1-warstwowa na rusztach pojedynczych słupów 75-01	1 m2	22,9500
			2,7*0,85*10		22,95000
32	KNR 0-23 2612-0800		Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	48,6000
			2,7*2*9		48,60000
			Dział nr 4. Wymiana drzwi do piwnicy		
33	KNKRB 3 0702-04		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych wewnętrznych -drzwi do piwnicy stalowe techniczne	m2	1,6400
			0,8*2,05		1,64000
			Dział nr 5. Wymiana pochwyty PCV na pochwyty drewniany,montaż tabliczek informacyjnych z aluminium z wypełnieniem typu dibond wys.cyfry 18cm,montaż skrzynek pocztowych kolor antracyt 3szt po 7skrytek		
34	Wymiana pochwyty na balustradzie -drewno twa		Wymiana pochwyty z PCV na drewniany, na balustradzie ,wymiana poręczy		1,0000
35	Kalkulacja własna		Montaż tabliczek z aluminium z wypełnieniem typu dibond,z numerami lokali 20szt,montaż skrzynek pocztowych 3 moduły x 7 skrytek		1,0000