

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Ściany i sufity -malowanie emulsyjne,wyprawa żywiczna		
1	KNR 4-01 1202-0900		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2-ściany +sufity 78,60+83,08+95,94	m2	257,6200 257,62000
2	KNR 4-01W 0711-0200		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III. Ściany płaskie i słupy prostokątne,podłóża z cegły,pustaków ceram.. gazo- i pianobetonu-tynki z zaprawy cem.-wap. pow.do 2m2 /wap.suchog./ 10	m2	10,0000 10,00000
3	KNR 0-23 2611-0200		Jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt 257,78-78,76	m2	179,0200 179,02000
4	KNR 0-23 2612-0800		Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 185	m	185,0000 185,00000
5	KNR 0-23 2612-0600		Przyklejenie warstwy siatki na ścianach 179,02	m2	179,0200 179,02000
6	KNR 0-23 2611-0200		Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą -ściany i sufity przed szpachlowaniem 257,78	m2	257,7800 257,78000
7	KNR 2-02W 2011-0200		Tynki (gładzie) jednowarstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie. Tynki wewnętrzne o grubości 3 mm ścian na podłożu tynkowym 51,49+31,59	m2	83,0800 83,08000
8	KNR 2-02W 2011-0700		Tynki (gładzie) jednowarstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie. Dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian 83,08	m2	83,0800 83,08000
9	KNR 2-02W 0830-0600		Gładzie gipsowe. Gładź gipsowa dwuwarstwowa - na sufitach z elementów prefabrykowanych. i betonów wylewanych 51,64+27,12	m2	78,7600 78,76000
10	KNR 0-23 2611-0200		Jednokrotne gruntowanie farbą gruntującą - przed malowaniem 51,49+78,76	m2	130,2500 130,25000
11	KNR 2-02W 1510-0100		Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie wewnętrzne - malowanie dwukrotne tynków gładkich. bez gruntowania sufity kolor biały farba lateksowa odporna na szorowanie 78,76	1 m2	78,7600 78,76000
12	KNR 2-02W 1510-0100		Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie wewnętrzne - malowanie dwukrotne tynków gładkich. bez gruntowania -ściany kolor jasny popiel farba lateksowa odporna na szorowanie 51,49	m2	51,4900 51,49000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
13	KNR 0-23 2611-0200		Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą - przed położeniem płytek 31,59	m2	31,5900 31,59000
14	KNNR 2 1002-0200		Licowanie i okładziny ścian i elementów zewnętrznych. Licowanie płytkami betonowymi STONES DIAMANTE 1 31,59	m2	31,5900 31,59000
15	KNR AT-31 0501-01		Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baunit GranoporPutz wykonywany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach -gruntowanie 95,94	m2	95,9400 95,94000
16	KNR AT-31 0505-03		Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonywany ręcznie na ścianach gr1,0mm 95,94	m2	95,9400 95,94000
17	KNR 4-01W 1212-1900		Malowanie farbą olejną elementów metalowych. Malowanie dwukrotne grzejników radiatorowych. farbą olejną -kolor siwy mat 3,84	m2	3,8400 3,84000
18	KNR 4-01 1212-2800		Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm, bez miniowania 42,50	m	42,5000 42,50000
19	KNR 4-01 1212-0500		Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych metalowych, bez miniowania -kolor czarny mat 22,60*1,1	m2	24,8600 24,86000
			Dział nr 2. Schody ,podłogi,parapety.		
20	KNR 4-01W 0353-1200		Wykucie z muru. Wykucie podokienników betonowych z lastryko szt 8 0,80*8	m	6,4000 6,40000
21	KNR 4-01W 0323-0300		Osadzenie podokienników i stopni schodowych prefabrykanych w ścianach z cegły. Podokienników betonowych lub lastrykowych. o dług.do 1.5 m -podokienniki z konglomeratu kwarcowego ,kolor biały 8	szt	8,0000 8,00000
22	KNR 4-01W 0804-0800		Naprawa posadzek cementowych,cokolików, pęknięć posadzki cementowej i zerwanie posadzki. Zerwanie cokolika cementowego 45,7	m	45,7000 45,70000
23	KNR 4-01W 0804-0700		Naprawa posadzek cementowych,cokolików, pęknięć posadzki cementowej i zerwanie posadzki. Zerwanie posadzki cementowej -skucie płytek z kamieni sztucznych - podłoga +schody 2,45*1,3 1,23*0,47*6 3,4*2,5-(1,1*0,6)	m2	14,4936 3,18500 3,46860 7,84000
24	KNR 2-02W 1105-0300		Warstwy wyrównawcze i wygładzające. Grunt dyspersyjny (3,4*2,5)-(1,1*0,6) 2,45*1,3 2,45*1,25*8	1 m2	35,5250 7,84000 3,18500 24,50000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
25	KNR 2-02W 1104-0200		Warstwy wyrównawcze pod posadzki. Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na gładko	1 m2	72,0800
			72,08		72,08000
26	KNR 2-02W 1105-0204		Warstwy wyrównawcze i wygładzające. Pogrubienie warstwy o 1 mm	1 m2	14,4936
			2,45*1,3		3,18500
			(3,4*2,5)-(1,1*0,6)		7,84000
			1,23*0,47*6		3,46860
27	KNR 2-02W 1105-0300		Warstwy wyrównawcze i wygładzające. Grunt dyspersyjny -schody + posadzki	m2	72,0816
			1,1*0,47*8*8		33,08800
			1,23*0,47*6		3,46860
			2,45*1,25*8		24,50000
			2,45*1,3		3,18500
			3,4*2,5-(1,1*0,6)		7,84000
28	KNR 2-02W 1120-0200		Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych nakładanych na zaprawie klejowej. Płytki o wymiarach 29,70x59,70-podstopnie - płytki Nowa Gala Vario 12 natura -podstopnie	m2	13,2226
			1,23*0,17*6		1,25460
			1,1*0,17*64		11,96800
29	KNR 2-02W 1120-0200		Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych nakładanych na zaprawie klejowej. Płytki Nowa Gala Vario VR12 natura o wymiarach 29,70x59,7 -stopnice	m2	22,3200
			22,32		22,32000
30	KNR 2-02W 1111-0800		Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kam.sztucz.na zapr.klej.układane metodą regul.i nieregularną. Płytki podłogowe o wymiarach 59,7x59,7 cm na suchej zaprawie klejowej. układane metodą nieregularną - płytki Nowa Gala Vario-zaprawa klejowa wysokoelastyczna ,szybkowiążąca	1 m2	35,5200
			35,52		35,52000
31	KNR 2-02W 1115-0200		Cokoliki z kamieni sztucznych. Cokoliki z kształtek układanych na zaprawie klejowej -cięte z płytki Nowa Gala Vario VR12 natura,wykończenie listwą glazurniczą profil L kolor srebrny	1 m	45,7000
			45,7		45,70000
32	KNR 2-02W 1112-0600		Posadzki trój- i więcej barwne z płytek z kamieni sztucz.na zapr.klejowej układane metodą regularną. Dopłata za każdy 1 mm zaprawy klejowej x10 -pod cokolik	1 m2	45,7000
			45,70*0,1*10		45,70000
			Dział nr 3. Zabudowa rur c.w. płytami g-k		
33	KNR 2-02W 2004-0200		Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych. Obudowa 1-warstwowa na rusztach pojedynczych słupów 75-01 -płyta ogniochronna	1 m2	22,9500
			2,7*0,85*10		22,95000
34	KNR 0-23 2612-0800		Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	48,6000
			2,7*2*9		48,60000
			Dział nr 4. Wymiana pochwyty PCV na pochwyty drewniany,wymiana poręczy,montaż tabliczek		

4. Wymiana pochwyty PCV na pochwyty drewniany, wymiana poręczy, montaż tabliczek informacyjnych z aluminium z wypełnieniem typu

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			informacyjnych z aluminium z wypełnieniem typu dibond wys.cyfry 18cm, montaż skrzynek pocztowych kolor antracyt 3szt po 7skrytek		
35	Wymiana pochwyty na balustradzie -drewno twa		Wymiana pochwyty z PCV na drewniany, na balustradzie 26m 26		26,0000 26,00000
36	Wymiana poręczy		Wymiana poręczy 1,80		1,8000 1,80000
37	Kalkulacja własna		Montaż tabliczek z aluminium z wypełnieniem typu dibond, z numerami lokali 20szt, 20		20,0000 20,00000
38	Kalkulacja własna		Montaż skrzynek pocztowych 3modułowych x7 skrytek		3,0000