

Data opracowania: 2022-01-20

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Remont klatek schodowych

Adres obiektu budowlanego: ul.Poniatowskiego 8 11-200Bartoszyce

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Ściany i sufity -malowanie sufitów farbą lateksową, ściany tynki dekoracyjne - stiuki wenecki		
1	KNR 4-01 1202-0900		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2-ściany +sufity (220,8*2)+122,34	m2	563,9400 563,94000
2	KNR 4-01W 0804-0800		Zerwanie cokolika cementowego 44	m	44,0000 44,00000
3	KNR 2-02W 0826-0100		Tynki zwykłe biegów klatek schodowych. Tynki kategorii II -tynki po skutych cokolikach 44	1 m2	44,0000 44,00000
4	KNR 0-23 2611-0200		Jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt 563,94	m2	563,9400 563,94000
5	KNR 0-23 2612-0800		Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 282	m	282,0000 282,00000
6	KNR 0-23 2612-0600		Ocieplenie ścian budynków systemem Atlas Stopter; przyklejenie warstwy siatki na ścianach + sufity 563,94	m2	563,9400 563,94000
7	KNR 2-02W 2011-0200		Tynki (gładzie) jednowarstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie. Tynki wewnętrzne o grubości 3 mm ścian na podłożu tynkowym 441,6	m2	441,6000 441,60000
8	KNR 2-02W 2011-0200		Tynki (gładzie) jednowarstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie. Tynki wewnętrzne o grubości 3 mm ścian na podłożu tynkowym -stiuk wenecki 441,6	m2	441,6000 441,60000
9	KNR 2-02W 2011-0700		Tynki (gładzie) jednowarstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie. Dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian -stiuk wenecki 441,6	m2	441,6000 441,60000
10	KNR 2-02W 0830-0600		Gładzie gipsowe. Gładź gipsowa dwuwarstwowa - na sufitach z elementów prefabrykowanych. i betonów wylewanych 122,34	m2	122,3400 122,34000
11	KNR 2-02W 1508-0100		Malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych i podłoży gipsowych. Malowanie jednokrotne tynków wewnętrznych bez szpachlowania. farba olejna -poz.zastepcza zabezpieczenie ścian woskiem impregnacyjnym 441,6	1 m2	441,6000 441,60000
12	KNR 4-01 1212-2800		Malowanie dwukrotne farbą olejną rur gazowych o średnicy do 50mm, bez miniowania 48	m	48,0000 48,00000
13	KNR 0-23 2612-0800		Ochrona narożników wypukłych kątownikiem PCV -kątownik montowany na krawędziach ścian w miejscach narażonych na uszkodzenia 108	m	108,0000 108,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
14	KNR 2-02W 0840-0700		Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej. Płytki o wymiarach 40 x 40 cm	1 m2	7,4000
			7,4		7,40000
15	KNR 2-02W 0840-0800		Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej. Listwy narożnikowe	1 m	6,0000
			6		6,00000
16	KNR 4-03 0309-1001		Wymiana numeratorów, sygnalizatorów świetlnych, buczków, dzwonek, transformatorów. Dzwonek na prąd stały lub zmienny; napięcie sieci do 24V	szt	30,0000
			30		30,00000
			Dział nr 2. Wymiana drzwi do piwnicy		
17	KNKRB 3 0702-04		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych wewnętrznych -wymiana drzwi do piwnicy -stolarka stalowa	m2	3,2000
			0,8*2*2		3,20000
			Dział nr 3. Schody		
18	KNR 2-02W 1104-0200		Warstwy wyrównawcze pod posadzki. Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na gładko podesty + stopnie schodowe	1 m2	149,4000
			149,4		149,40000
19	KNR 2-02W 1105-0200		Warstwy wyrównawcze i wygładzające. Pogrubienie warstwy o 1 mm *3	1 m2	149,4000
			149,4		149,40000
20	KNR 2-02W 1105-0300		Warstwy wyrównawcze i wygładzające. Grunt dyspersyjny	1 m2	149,4000
			149,4		149,40000
21	KNR 2-02W 1111-0700		Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kam.sztucz.na zapr.klej.układane metodą regul.i nieregularną. Płytki podłogowe o wymiarach 30 x 30 cm na suchej zaprawie klejowej. układane metodą nieregularną - płytki antypoślizgowe	1 m2	81,1800
			81,18		81,18000
22	KNR 2-02W 1112-0600		Posadzki trój- i więcej barwne z płytek z kamieni sztucz.na zapr.klejowej układane metodą regularną. Dopłata za każdy 1 mm zaprawy klejowej wysokoelastycznej,mrozo odpornej	1 m2	149,4000
			149,4		149,40000
23	KNR 2-02W 1120-0200		Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych nakładanych na zaprawie klejowej. Płytki o wymiarach 30 x 30 cm - stopnice	1 m2	68,2200
			34,11*2		68,22000
			Dział nr 4. Roboty dodatkowe		
24	KNR 4-01W 0353-1200		Wykucie z muru. Wykucie podokienników betonowych z lastryko	m	7,2000
			7,2		7,20000
25	KNR 4-01W 0323-0100		Osadzenie podokienników i stopni schodowych prefabrykanych w ścianach z cegły. Podokienników drewnianych lub stalowych. o dług.do 1.5 m -podokiennik z konglomeratu	szt	8,0000
			8		8,00000
26			Montaż tabliczek z aluminium z wypełnieniem typu dibond z numerami lokali	kpl	25,0000
			25		25,00000