

Data opracowania: 2022-10-07

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Wymiana ściągów ścian piwnic.

Adres obiektu budowlanego: Bohaterów Warszawy 15 - Wspólnota Mieszkaniowa

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Wymiana ściągów ścian piwnic.**Tabela przedmiaru robót**

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1			Wykonanie i montaż ściągów na wysokości do 2 piętra	kg	980,0000
2	KNR 4-01 1304-0600		Wypalanie otworów w stali profilowanej lub blachach o grubości ponad 10mm	szt	12,0000
3	KNR 4-01 1305-0100		Przecinanie poprzeczne palnikiem ceowników i dwuteowników stalowych o normalnych wys. do 120mm	szt	22,0000
4	KNR 4-01 1212-0900		Miniowanie krat i balustrad z prętów ozdobnych	m2	68,0000
5	KNR 4-01 1306-0200		Demontaż tarcz oporowych i ściągów stalowych	szt	86,0000
6	KNR 4-01 0335-0600		Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1 x 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m	40,0000
7	KNR 4-01 0334-0300		Przebicie otworów dla ściągów stalowych w ścianach z cegieł grubości 2 cegieł na zaprawie wapiennej	szt	24,0000
8	KNR 4-01 0703-0300		Umocowanie siatki Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki: stalowej, prefabrykowanej	m	40,0000
9	KNR 4-01 0705-0200		Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III szerokości do 30cm, na murach z cegieł lub ścianach z betonu, pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane cegłami lub dachówkami - wapno suchogaszone	m	40,0000
10	KNR 4-01 0712-0400		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III, na ścianach płaskich, pilastrach o pow. do 1m2 w jednym miejscu, z zaprawy cementowo-wapiennej, na podłożu drewnianym, osiatkowanym - wapno suchogaszone	m2	26,0000