STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Docieplenie dachu styropapą wraz z obróbkami.

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji)	Krótka 1 Bartoszyce
3. Nazwa zamawiającego	Wspólnota Mieszkaniowa Krótka 1
4. Adres zamawiającego	11-200 Bartoszyce ulica Krótka 1
5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar	
6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar	LOKUM Spółka zo.o.
7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar	11-200 Bartoszyce ulica Jagiellończyka 9
8. Data opracowania	2023-11-16

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Data utworzenia: 2023-11-16

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Docieplenie dachu styropapą wraz z obróbkami.

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1	KNR 4-01 0535-0800		Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	40,2000
2	KNR 4-01 0535-0400		Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	64,0000
3	KNR 2-02 2601-0700		Docieplenie ościeży płytami styropianowymi: dodatkowa warstwa siatki pod pokrycie wyprawami elewacyjnymi Malix-Z lub Poltex	m2	22,7500
4	KNR 2-02 0506-0201		Różne obróbki i elementy z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	74,0000
5	KNR 2-02 0122-0400		Kominy w budynkach wolnostojące, trójprzewodowe z cegieł o przekroju przewodu 2x1/2x1c i 2x2c	m3	3,3500
6	KNR 4-01 0412-0400		Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu; murłat i podwalin	m	85,8000
7	KNR 2-02 0609-0300		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2	346,5000
8	KNR 0-15 0527-0200		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, na podłożu betonowym; każda następna warstwa papy termozgrzewalnej	m2	346,5000
9	KNR 2-02 0508-0401		Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 15cm z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm	m	65,5000