

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont pokrycia dachu z wyminą dachówki					
1	45110000-1	Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR AT-30 0101-01	Rusztowania elewacyjne ramowe 70 o szerokości 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 1,57 m, wysokość do 10 m	m2		
		$18,60 * 3,40 * 2 + 7,60 * 2,40 + 3,80 * 2,40 + 9,20 * 5,80 * 2 + 7,50 * 0,5 * 2,5 * 2$	m2	279,310	
				RAZEM	279,310
2 d.1	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m2		
		$18,60 * 5,04 * 2 + 7,60 * 0,58 + 3,80 * 0,58$	m2	194,100	
		$18,60 * 2,61 * 2 - (7,60 * 2,03 + 3,80 * 2,03)$	m2	73,950	
				RAZEM	268,050
3 d.1	KNR 4-01 0430-09	Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominarskie	m		
		4 + 2	m	6,000	
				RAZEM	6,000
4 d.1	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołączenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm	m2		
		poz.2	m2	268,050	
				RAZEM	268,050
5 d.1	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m2		
		poz.4	m2	268,050	
				RAZEM	268,050
6 d.1	KNR 4-01 0430-10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m		
		$18,60 * 2$	m	37,200	
				RAZEM	37,200
7 d.1	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
		$18,60 * 2 + 7,60 + 3,80$	m	48,600	
				RAZEM	48,600
8 d.1	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
		$2,30 * 3 + 3,40 * 4$	m	20,500	
				RAZEM	20,500
9 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
	kominy	$(2,90 + 0,45) * 2 * 0,35 + (2,32 + 0,45) * 2 * 0,35$	m2	4,284	
	wiatrownice małe	$0,68 * 0,35 * 2$	m2	0,476	
	mur/połąć	$7,60 * 0,35 + 3,80 * 0,35 + 2,03 * 0,35 * 2 * 2$	m2	6,832	
				RAZEM	11,592
10 d.1	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m2		
		$2,45 * 0,50 + 2,10 * 0,50$	m2	2,275	
				RAZEM	2,275
11 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m3		
		$250 * 0,04$	m3	10,000	
				RAZEM	10,000
2	45261400-8	Roboty pokrywowe			
12 d.2	KNR K-05 0102-02	Wykonanie deskowania połaci dachu, rozstaw krokwi 70 do 80 cm	m2		
		$19,60 * 5,04 * 2 + 7,60 * 0,58 + 3,80 * 0,58$	m2	204,180	
		$19,60 * 2,61 * 2 - (7,60 * 2,03 + 3,80 * 2,03)$	m2	79,170	
				RAZEM	283,350
13 d.2	KNR K-05 0102-04	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej wróblówki	m		
		$19,60 * 2$	m	39,200	
				RAZEM	39,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNR K-05 0102-05	Wykonanie deskowania - montaż deski wiatrowej	m		
		5,04 * 4 + 2,61 * 4 + 0,58 * 4	m	32,920	
				RAZEM	32,920
15 d.2	KNR K-05 0103-02	Mocowanie membrany dachowej na pełnym deskowaniu	m2		
		poz.12	m2	283,350	
				RAZEM	283,350
16 d.2	KNR K-05 0104-02	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi 70 do 80 cm	m2		
		poz.15	m2	283,350	
				RAZEM	283,350
17 d.2	KNR K-05 0105-02	Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi 70 do 80 cm	m2		
		poz.16	m2	283,350	
				RAZEM	283,350
18 d.2	KNR K-05 0301-05	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki ceramicznej bez klamer	m2		
		19,60 * 5,04 * 2 + 7,60 * 0,58 + 3,80 * 0,58	m2	204,180	
				RAZEM	204,180
19 d.2	KNR K-05 0301-08	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki ceramicznej - każda mocowana	m2		
		19,60 * 2,61 * 2 - (7,60 * 2,03 + 3,80 * 2,03)	m2	79,170	
				RAZEM	79,170
20 d.2	KNR K-05 0303-01	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną profilowaną	m		
		19,60 - 0,45 * 2	m	18,700	
				RAZEM	18,700
21 d.2	KNR K-05 0405-08	Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska dł. 200cm stalowa	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
22 d.2	KNR K-05 0406-02	Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
23 d.2	KNR K-05 0407-01	Montaż kominka wentylacyjnego	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
24 d.2	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		19,60 * 2 + 7,60 + 3,80	m	50,600	
				RAZEM	50,600
25 d.2	KNR-W 2-02 0519-08	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
26 d.2	KNR-W 2-02 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		2,4 * 3 + 3,40 * 4	m	20,800	
				RAZEM	20,800
27 d.2	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m2		
	pas nadrynnowy	19,60 * 0,2 * 2 + 7,6 * 0,2 + 3,8 * 0,2	m2	10,120	
	kominy	(2,90 + 0,45) * 2 * 0,35 + (2,32 + 0,45) * 2 * 0,35	m2	4,284	
	wiatrownice małe	0,68 * 0,35 * 2 + 5,04 * 0,35 * 4 + 2,61 * 0,35 * 4	m2	11,186	
	mur/połąć	7,60 * 0,35 + 3,80 * 0,35 + 2,03 * 0,35 * 2 * 2	m2	6,832	
				RAZEM	32,422

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3	45410000-4	Roboty tynkarskie			
28 d.3	KNR 4-01 0419-03	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
29 d.3	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
	ponad dachem	$(2,40 + 0,45) * 2 * 1,80 + (2,10 + 0,45) * 2 * 1,50$	m2	17,910	
	strych	$(2,40 + 0,45) * 2 * 2,90$	m2	16,530	
				RAZEM	34,440
30 d.3	KNR 4-01 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m2		
		poz.29	m2	34,440	
				RAZEM	34,440
31 d.3	KNR 4-01 0201-10	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych	m		
		$(2,40 + 0,45) * 2 + (2,10 + 0,45) * 2$	m	10,800	
				RAZEM	10,800
32 d.3	KNR 4-01 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego	m2		
		$2,45 * 0,50 + 2,10 * 0,50$	m2	2,275	
				RAZEM	2,275
33 d.3	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		$(2,40 + 0,45) * 2 * 2,90$	m2	16,530	
				RAZEM	16,530
34 d.3	KNR 4-01 1201-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		$(2,40 + 0,45) * 2 * 2,90$	m2	16,530	
				RAZEM	16,530
35 d.3	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000