
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont balkonów z wykonanie posadzek z żywicy
ADRES INWESTYCJI: ul. Wyszyńskiego 1, 11-200 Bartoszyce
NAZWA INWESTORA: Wspólnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA: ul. Wyszyńskiego 1, 11-200 Bartoszyce

DATA OPRACOWANIA: 05.06.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
05.06.2025

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Remont balkonów			
1 d.1	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m2		
		5,5 * 15 * 6	m2	495,000	
				RAZEM	495,000
2 d.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		(5,5 * 1,06 + 0,06 * 5,5) * 30	m2	184,800	
	cokolik	0,1 * (5,5 + 5,5 - 0,8 + 0,9 * 2) * 30	m2	36,000	
				RAZEM	220,800
3 d.1	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		(5,5 * 0,3) * 30	m2	49,500	
				RAZEM	49,500
4 d.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		(5,5 * 0,30) * 30	m2	49,500	
				RAZEM	49,500
5 d.1	KNR 0-25 0402-01	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych	m2		
		(5,5 * 1,06) * 30	m2	174,900	
				RAZEM	174,900
6 d.1	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		(5,5 * 0,30) * 30	m2	49,500	
				RAZEM	49,500
7 d.1	KNR-W 2-02 1104-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko	m2		
		(5,5 * 0,30) * 30	m2	49,500	
				RAZEM	49,500
8 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		5,5 * 1,06 * 30	m2	174,900	
				RAZEM	174,900
9 d.1	kalk. własna	Wykonanie posadzek balkonów z żywicy	m2		
		(5,5 * 1,06) * 30	m2	174,900	
				RAZEM	174,900
10 d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		((5,5 + 0,2 + 0,2) * 0,30) * 30	m2	53,100	
				RAZEM	53,100
11 d.1	KNR 4-01 0702-05	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm	m		
		15,0 * 2 * 6	m	180,000	
				RAZEM	180,000
12 d.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		15,0 * 2 * 6 * 0,16	m2	28,800	
	oderwany cokolik	0,15 * (5,5 - 0,9 + 1,0 * 2) * 30	m2	29,700	
				RAZEM	58,500
13 d.1	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		15,0 * 2 * 6 * 0,16	m2	28,800	
	oderwany cokolik	0,15 * (5,5 - 0,9 + 1,0 * 2) * 30	m2	29,700	
				RAZEM	58,500

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m2		
		15,0 * 2 * 6 * 0,16	m2	28,800	
				RAZEM	28,800
15 d.1	KNR 0-23 0931-01 KNR 2-02 z.sz. 5.6. 9911	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej Tynki na pow.do 5 m2.	m2		
		15,0 * 2 * 6 * 0,16	m2	28,800	
				RAZEM	28,800
16 d.1	KNR 0-23 0931-04 KNR 2-02 z.sz. 5.6. 9911	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm Tynki na pow.do 5 m2.	m2		
		15,0 * 2 * 6 * 0,16	m2	28,800	
				RAZEM	28,800
17 d.1	ZKNR C-1 0114-09 w.s.5.2. 9904	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Dwukrotne malowanie tynków fakturowych farbą silikatową CT 54 na wysokości ponad 5 do 10 m	m2		
		28,80 + 29,70	m2	58,500	
				RAZEM	58,500
18 d.1	KNR 4-04 1105-01	Wywiezienie gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m3		
		5	m3	5,000	
				RAZEM	5,000
19 d.1	KNR 4-04 1105-02	Wywiezienie gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	m3		
		5	m3	5,000	
				RAZEM	5,000
20 d.1	kalk. własna	Wysunięcie balustrady (poprzez przecięcie i dospawanie) czyszczenie oraz malowanie	m		
		5,30 * 30	m	159,000	
				RAZEM	159,000