

Kosztorys

| Opis                                                                                                                                           | J.m. | Ilość    | Cena | Wartość |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|---------|
| 1. KNR 4-01 0203-0800<br>Uzupełnienie betonu w płytach drogowych                                                                               | m3   | 3,4668   |      |         |
| 2. KNR 2-31 0813-0300<br>Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej                                | m    | 32,3000  |      |         |
| 3. KNR 2-31 0105-0700<br>Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe o grubości 3cm, po zagęszczeniu mechanicznym-cement 0,02 t/m2                   | m2   | 115,5600 |      |         |
| 4. KNR 2-31 0511-0200<br>Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej                     | m2   | 115,5600 |      |         |
| 5. KNR 2-31 0403-0500<br>Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm, na podsypce cementowo-piaskowej                                     | m    | 10,7000  |      |         |
| 6. KNR 2-31 0403-0300<br>Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej                                    | m    | 21,6000  |      |         |
| 7. KNR 4-01 0108-1800<br>Wywóz gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km      | m3   | 1,5000   |      |         |
| 8. KNR 4-01 0108-2000<br>Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji; dodatek za każdy następny 1km | m3   | 4,5000   |      |         |

Wyniki kosztorysu

|                                  |
|----------------------------------|
| Razem wartość pozycji kosztorysu |
|                                  |
|                                  |
|                                  |
|                                  |

Kosztorys

| Opis                                                                                                                                             | J.m. | Ilość   | Cena | Wartość |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|---------|
| 1. KNR 2-31 0801-0100<br>Ręczne rozebranie podbudowy betonowej grubości 12cm                                                                     | m2   | 7,5000  |      |         |
| 2. KNR 2-31 0105-0700<br>Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe o grubości 3cm, po zagęszczeniu mechanicznym                                      | m2   | 7,5000  |      |         |
| 3. KNR 2-31 0105-0800<br>Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe; dodatek za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości warstwy mechanicznie zagęszczanej | m2   | 75,0000 |      |         |
| 4. KNR 2-31 0407-0500<br>Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin zaprawą cementową                | m    | 10,0000 |      |         |
| 5. KNR 2-31 0511-0200<br>Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej                       | m2   | 7,5000  |      |         |
| 6. KNR 4-01 0108-1100<br>Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km                                              | m3   | 1,0000  |      |         |
| 7. KNR 4-01 0108-1200<br>Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi; dodatek za każdy następny 1km                                   | m3   | 3,0000  |      |         |

Wyniki kosztorysu

|                                  |
|----------------------------------|
| Razem wartość pozycji kosztorysu |
|                                  |
|                                  |
|                                  |

remont chodnika wspólnego

Kosztorys

| Opis                                                                                                                                           | J.m. | Ilość   | Cena | Wartość |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|---------|
| 1. KNR 2-31 0813-0300<br>Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej                                | m    | 25,8000 |      |         |
| 2. KNR 2-31 0815-0100<br>Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5cm na podsypce piaskowej | m2   | 19,3500 |      |         |
| 3. KNR 2-31 0401-0200<br>Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20cm w gruncie kat. III-IV                                    | m    | 25,8000 |      |         |
| 4. KNR 2-31 0403-0300<br>Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej                                    | m    | 25,8000 |      |         |
| 5. KNR 2-31 0511-0200<br>Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej                     | m2   | 19,3500 |      |         |
| 6. KNR 4-01 0108-1100<br>Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km                                            | m3   | 1,5000  |      |         |
| 7. KNR 4-01 0108-1200<br>Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi; dodatek za każdy następny 1km                                 | m3   | 4,5000  |      |         |

Wyniki kosztorysu

|                                  |
|----------------------------------|
| Razem wartość pozycji kosztorysu |
|                                  |
|                                  |
|                                  |
|                                  |

Kosztorys

| Opis                                                                                                                                                 | J.m. | Ilość     | Cena | Wartość |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|---------|
| 1. KNR 2-31 0813-0300<br>Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej                                      | m    | 94,0000   |      |         |
| 2. KNR 2-31 0815-0100<br>Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5cm na podsypce piaskowej       | m2   | 94,3000   |      |         |
| 3. KNR 4-01 0102-0200<br>Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie suchym lub wilgotnym kat.III | m3   | 13,2300   |      |         |
| 4. KNR 2-31 0105-0500<br>Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe o grubości 3cm, po zagęszczeniu ręcznym                                               | m2   | 44,1000   |      |         |
| 5. KNR 2-31 0105-0600<br>Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe; dodatek za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości warstwy ręcznie zagęszczanej          | m2   | 1058,4000 |      |         |
| 6. KNR 2-31 0403-0300<br>Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej                                          | m    | 208,8800  |      |         |
| 7. KNR 2-31 0511-0200<br>Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej                           | m2   | 119,9100  |      |         |
| 8. KNR 4-01 0108-1100<br>Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km                                                  | m3   | 8,0000    |      |         |
| 9. KNR 4-01 0108-1200<br>Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi; dodatek za każdy następny 1km                                       | m3   | 24,0000   |      |         |

Wyniki kosztorysu

|                                  |
|----------------------------------|
| Razem wartość pozycji kosztorysu |
|                                  |
|                                  |
|                                  |